

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการ วางท่อระบายน้ำภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๙๖,๙๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : วางท่อพร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๙๕ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๙๖,๓๗๕.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง :

๖.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายนพดล คชวิทย์	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายพยุงค์ศักดิ์ พุ่มพวง	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร

กำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

ปริมาณงาน ความยาวรวม 95 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สนง.เทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	302,784.84	1.3091	396,375.63	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			396,375.63	
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			396,375.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ			396,375.00	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 136 /2569 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชุมพล งามอาจ)

นายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพยุ่งศักดิ์ พุ่มพวง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

แผ่นที่ 2/5

ปริมาณงาน ความยาวรวม 95 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาด ๔ 400 มม. ชั้น SN 4	55.00	ม.	2,248.25	123,653.75	300.00	16,500.00	140,153.75	
2	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ๔ 0.40 ม.	34.00	ท่อน	714.53	24,294.02	-	-	24,294.02	วัสดุ+แรง
3	บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ๔ 0.60 ม.	7.00	ชุด	4,765.00	33,355.00	200.00	1,400.00	34,755.00	
4	บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ๔ 0.40 ม.	5.00	ชุด	1,878.00	9,390.00	150.00	750.00	10,140.00	
5	ฝาบ่อพัก ตะแกรงเหล็ก	11.00	ชุด	2,100.00	23,100.00	-	-	23,100.00	
6	ทรายหยาบรองพื้นบดอัด	17.00	ลบ.ม.	574.77	9,771.09	112.00	1,904.00	11,675.09	
7	ดินถมบดอัด	20.00	ลบ.ม.	120.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
8	คอนกรีต 1:3:5	5.00	ลบ.ม.	1,751.63	8,758.15	426.00	2,130.00	10,888.15	
9	งานรื้อถอนพื้น คสล.เดิม พร้อมก่อสร้างใหม่				-				
	2.1 งานรื้อถอนพื้น คสล.เดิม	65.00	ตร.ม.	-	-	97.00	6,305.00	6,305.00	รื้อขนไป
	2.2 คอนกรีต 280 ksc	10.00	ลบ.ม.	2,738.32	27,383.20	327.00	3,270.00	30,653.20	
	2.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	65.00	ตร.ม.	28.80	1,872.00	5.00	325.00	2,197.00	
	2.4 ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	4.00	ลบ.ม.	574.77	2,299.08	112.00	448.00	2,747.08	
	2.5 ไม้แบบ	6.45	ลบ.ฟ.	400.00	2,580.00	139.00	896.55	3,476.55	
	รวมค่างานต้นทุน				268,856.29		33,928.55	302,784.84	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 136 /2569 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนดล คชวิทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพยุ่งศักดิ์ พุ่มพวง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ