

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราษฎร์พัฒนา ๑/๑ หมู่ที่ ๒ (ริมคลองท่าตะเภา)  
ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๘๘,๓๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๘๘,๓๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง :

- ๖.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)
- ๖.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                        |                          |                            |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์ | ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๗.๒ นายนพดล คชวิทย์    | หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| ๗.๓ นายสรเชษฐีย่างทอง  | ผู้ช่วยนายช่างโยธา       | กรรมการกำหนดราคากลาง       |

## สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราษฎร์พัฒนา 1/1 หมู่ที่ 2 (ริมคลองท่าตะเภา)

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบางลึกกำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

| ลำดับที่                           | รายการ                        | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                               |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1                                  | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง  | 388,329.65              | - Factor F ประเภทงานทาง 1.3848         |
|                                    | เงื่อนไข                      |                         | - พื้นที่ฝนซุก 1 (จ.ชุมพร)             |
|                                    | เงินย่ำลวงหน้า..... 0.00 %    |                         | - ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาท/ลิตร |
|                                    | เงินประกันผลงานหัก.....0.00 % |                         | ที่ อ.เมืองชุมพร                       |
|                                    | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %    |                         |                                        |
|                                    | ภาษี..... 7.00 %              |                         |                                        |
| สรุป                               | รวมเป็นเงิน                   | 388,329.65              |                                        |
|                                    | คิดเป็นเงินประมาณ             | 388,300.00              |                                        |
| สามแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน |                               |                         |                                        |

พื้นที่ดำเนินการ 490.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 792.45 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 241/2568 ลงวันที่ 1 กันยายน 2568

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชุมพล องอาจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

## แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราษฎร์พัฒนา 1/1 หมู่ที่ 2 (ริมคลองท่าตะเภา)  
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
 หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางลึก  
 แบบเลขที่ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบางลึกกำหนด  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

| ลำดับ | รายการ                                               | หน่วย | ปริมาณ<br>งาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน<br>( บาท ) | Factor<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>x FF | รวมเป็นเงิน |
|-------|------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1     | งานดิน                                               |       |               |              |                    |             |                      |             |
|       | 1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ                      | ตร.ม. | 560.00        | 15.25        | 8,540.00           | 1.3848      | 11,826.19            | 11,826.19   |
| 2     | งานรองพื้นทางและพื้นทาง                              |       |               |              |                    |             |                      |             |
|       | 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                       | ลบ.ม. | 24.50         | 611.92       | 14,992.04          | 1.3848      | 20,760.97            | 20,760.97   |
| 3     | งานผิวทาง                                            |       |               |              |                    |             |                      |             |
|       | 3.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม.                | ลบ.ม. | 74.18         | 2,551.40     | 189,262.85         | 1.3848      | 262,091.19           | 262,091.19  |
|       | 3.2 งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH<br>6 มม.@ 0.30x0.30 ม.# | ตร.ม. | 490.00        | 57.50        | 28,175.00          | 1.3848      | 39,016.74            | 39,016.74   |
|       | 3.3 งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง                       | ม.    | 140.00        | 21.94        | 3,071.60           | 1.3848      | 4,253.55             | 4,253.55    |
|       | 3.4 งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT                      | ม.    | 38.50         | 137.93       | 5,310.30           | 1.3848      | 7,353.70             | 7,353.70    |
|       | 3.5 งานรอยต่อ EXPANSTION JOINT                       | ม.    | 7.00          | 216.36       | 1,514.52           | 1.3848      | 2,097.30             | 2,097.30    |
|       | 3.6 งานปูผิวคอนกรีต                                  | ตร.ม. | 490.00        | 12.69        | 6,218.10           | 1.3848      | 8,610.82             | 8,610.82    |
|       | 3.7 งานบ่มผิวทางคอนกรีต                              | ตร.ม. | 490.00        | 9.81         | 4,806.90           | 1.3848      | 6,656.59             | 6,656.59    |
| 4     | งานผิวไหล่ทาง                                        |       |               |              |                    |             |                      |             |
|       | 4.1 งานหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง<br>ตามสภาพพื้นที่    | ลบ.ม. | 39.00         | 475.17       | 18,531.63          | 1.3848      | 25,662.60            | 25,662.60   |
|       |                                                      |       |               |              | 280,422.94         |             | TOTAL                | 388,329.65  |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

280,422.94

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

=

1.3848

ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง

=

388,329.65

สรุปคิดเป็นราคา

=

388,300.00

ตัวอักษร

(สามแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 241/2568 ลงวันที่ 1 กันยายน 2568

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา