

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเนียน - เขาราด ม.๑๑ ซ่อมแซมถนน คสล

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๙๙,๕๕๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๙๙,๕๕๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง :

๖.๑ แบบ พร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ พร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายนพดล คชวิทย์	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายสรเชษฐ ยางทอง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเนียน - เขาราด ม.11

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง	199,550.24	- Factor F ประเภทงานทาง 1.3848
	เงื่อนไข		- พื้นที่ฝนชุก 1 (จ.ชุมพร)
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %		- ราคาน้ำมันดีเซล 33.00-33.99 บาท/ลิตร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %		ที่ อ.เมืองชุมพร
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %		
	ภาษี..... 7.00 %		
สรุป	รวมเป็นเงิน	199,550.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ	199,550.00	
หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน			

พื้นที่ดำเนินการ 250.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 798.20 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 425 /2566 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรีชา สมบัตินา)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเนียน - เขาทลาด ม.11

แผ่นที่ 1/2

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าแบ็คโฮหัวเจาะรื้อถนน คสล.เดิม	1.00	วัน	8,000.00	8,000.00	1.3848	11,078.40	11,078.40	
2	งานเกรดบดอัดแน่นพื้นที่ทางเดิม	300.00	ตร.ม.	15.37	4,611.00	1.3848	21.28	6,385.31	
2	งานทรายรองพื้นทาง	12.50	ลบ.ม.	804.68	10,058.50	1.3848	1,114.32	13,929.01	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 300 กก./ตร.ชม.	37.50	ลบ.ม.	2,141.85	80,319.38	1.3848	2,966.03	111,226.27	
4	งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH	250.00	ตร.ม.	43.26	10,815.00	1.3848	59.91	14,976.61	
	4.3x4.0 มม.@ 0.15x0.30 ม.#								
5	งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	50.00	ม.	21.94	1,097.00	1.3848	30.38	1,519.13	
6	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	10.00	ม.	152.86	1,528.60	1.3848	211.68	2,116.81	
7	งานรอยต่อ EXPANSTION JOINT	5.00	ม.	236.18	1,180.90	1.3848	327.06	1,635.31	
8	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	50.00	ม.	62.08	3,104.00	1.3848	85.97	4,298.42	
9	งานปูผิวคอนกรีต	250.00	ตร.ม.	12.74	3,185.00	1.3848	17.64	4,410.59	
10	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	250.00	ตร.ม.	9.95	2,487.50	1.3848	13.78	3,444.69	
	รวมยอดยกไป				126,386.88			175,020.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเนียน - เขาค้อ ม.11

แผ่นที่ 2/2

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา				126,386.88			175,020.54	
11	งานทิ้งหินใหญ่คละ ขนาด 15-30 ซม.	20.00	ลบ.ม.	384.50	7,690.00	1.3848	532.46	10,649.11	
	เสริมไหล่ทาง								
12	งานหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง	15.00	ลบ.ม.	523.81	7,857.15	1.3848	725.37	10,880.58	
	ตามสภาพพื้นที่								
13	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน				144,934.03			199,550.24	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 144,934.03 บาท (1)
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = - บาท (2) ไม่มีค่าก่อสร้าง
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = - บาท (3) ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ
(รายละเอียดตามแบบคำนวณที่แนบ)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3848 (4)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = - (5)
- ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = 1.000 (6) = $1 + (3) / (1) \times (4) + (2) \times (5)$
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = - (7) = $(4) \times (6)$
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = - (8) = $(5) \times (6)$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 425 /2567 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567


..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรวิทย์ คชวิทย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณพดล คชวิทย์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา