

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริมิตรสัมพันธ์ 1 ม.9

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบางลึกกำหนด

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง	483,409.47	- Factor F ประเภทงานทาง 1.3848
	เงื่อนไข		- พื้นที่ฝนชุก 1 (จ.ชุมพร)
	เงินย่ำล่งหน้า..... 0.00 %		- ราคาน้ำมันดีเซล 31.00-31.99 บาท/ลิตร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %		ที่ อ.เมืองชุมพร
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %		
	ภาษี..... 7.00 %		
สรุป	รวมเป็นเงิน	483,409.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ	483,409.00	
สี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน			

พื้นที่ดำเนินการ 700.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 690.58 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 376/2568 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ปลัดเทศบาล

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชุมพล องอาจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริมิตรสัมพันธ์ 1 ม.9

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางลึก อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางลึก

แบบเลขที่ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบางลึกกำหนด

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมเป็นเงิน
1	งานดิน							
1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	840.00	11.90	9,996.00	1.3848	13,842.46	13,842.46
1.2	งานขนย้ายวัสดุเศษแอสฟัล (2 กม.)	ลบ.ม.	70.00	14.06	984.20	1.3848	1,362.92	1,362.92
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	611.58	21,405.30	1.3848	29,642.05	29,642.05
3	งานผิวทาง							
3.1	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	105.00	2,089.69	219,417.45	1.3848	303,849.28	303,849.28
3.2	งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH 4.3x4.0 มม.@ 0.15x0.30 ม.#	ตร.ม.	700.00	28.50	19,950.00	1.3848	27,626.76	27,626.76
3.3	งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	140.00	21.94	3,071.60	1.3848	4,253.55	4,253.55
3.4	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	ม.	50.00	150.40	7,520.00	1.3848	10,413.69	10,413.69
3.5	งานรอยต่อ EXPANSTION JOINT	ม.	15.00	233.73	3,505.95	1.3848	4,855.03	4,855.03
3.6	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	ม.	140.00	62.32	8,724.80	1.3848	12,082.10	12,082.10
3.7	งานปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	700.00	12.65	8,855.00	1.3848	12,262.40	12,262.40
3.8	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	700.00	9.68	6,776.00	1.3848	9,383.40	9,383.40
4	งานผิวไหล่ทาง							
4.1	งานหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทางตามสภาพพื้นที่	ลบ.ม.	75.00	518.35	38,876.25	1.3848	53,835.83	53,835.83
					349,082.55	TOTAL		483,409.47

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	349,082.55
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	=	1.3848
ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง	=	483,409.47
สรุปคิดเป็นราคา	=	483,409.00

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 376/2568 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา