

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สนง.เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๖๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔

- ก่อสร้างรั้ว คสล. ยาว ๑๒๓.๖๐ เมตร
- ก่อสร้างป้ายบุหินแกรนิต ขนาด ๓.๐๐ x ๑.๕๐ ม. จำนวน ๑ ป้าย
- ก่อสร้างประตูรั้วสแตนเลส จำนวน ๒ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๕๗,๙๐๒.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ.)

๕.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธวัชชัย หอมละออ ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวรวิทย์ คชวิทย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ

๖.๓ นายสิทธิโชค นาคดนตรี นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ

สรุปผลรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สนง.เทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	577,407.43	1.3074	754,902.47	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			757,902.47	
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			757,902.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ			757,902.00	
	(ตัวอักษร)	(เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 374 /2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชชัย หอมละอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายรัชชัย หอมละอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางดารินทร์ รียาพันธุ์)

ปลัดเทศบาล

11 ส.ค. 2561

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิโชค นาคดนตรี)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิวัฒน์ จันทักษ์)

นายกเทศมนตรี

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

[illegible]

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างรั้ว คสล. ยาว 123.60 เมตร								
	- ขุดดิน	64.50	ลบ.ม.	-	-	283.00	18,253.50	18,253.50	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.15	ลบ.ม.	1,650.00	3,547.50	398.00	855.70	4,403.20	
	- ทราวยหยาบ	4.30	ลบ.ม.	584.12	2,511.72	91.00	391.30	2,903.02	
	- คอนกรีต 1:2:4	18.47	ลบ.ม.	1,962.62	36,249.59	391.00	7,221.77	43,471.36	
	- แบบหล่อคอนกรีต	118.84	ตร.ม.	400.00	47,536.00	-	-	47,536.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	148.55	ตร.ม.	-	-	133.00	19,757.15	19,757.15	
	- ไม้คร่าวแบบ	44.56	ลบ.ฟ.	400.00	17,824.00	-	-	17,824.00	
	- ตะปู	37.13	กก.	37.38	1,387.92	-	-	1,387.92	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	317.13	กก.	21.47	6,808.78	4.10	1,300.23	8,109.01	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	1,465.80	กก.	20.98	30,752.48	3.30	4,837.14	35,589.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	46.34	กก.	42.06	1,949.06	-	-	1,949.06	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	69.30	ตร.ม.	104.00	7,207.20	73.00	5,058.90	12,266.10	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	138.60	ตร.ม.	75.00	10,395.00	82.00	11,365.20	21,760.20	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	83.25	ตร.ม.	75.00	6,243.75	115.00	9,573.75	15,817.50	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1 -1/2" x 1 -1/2" หนา 1.2 มม.	42.00	ท่อน	460.00	19,320.00	-	-	19,320.00	
	- ไม้รั้วสำเร็จรูป ขนาด 10x150x1.6 ซม.	336.00	ท่อน	345.79	116,185.44	-	-	116,185.44	
	- สกรูปลายดอกสว่าน ขนาด 1/2	1,312.00	ตัว	0.94	1,233.28	-	-	1,233.28	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็กและยิงแผ่นไม้รั้ว	87.63	ตร.ม.	-	-	300.00	26,289.00	26,289.00	
	- ทาสีอะคลิลิค	221.85	ตร.ม.	45.00	9,983.25	34.00	7,542.90	17,526.15	
	รวมข้อ 1				319,134.97		112,446.54	431,581.52	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

[illegible]

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างรั้ว คสล. ยาว 123.60 เมตร								
	- ขุดดิน	64.50	ลบ.ม.	-	-	283.00	18,253.50	18,253.50	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.15	ลบ.ม.	1,650.00	3,547.50	398.00	855.70	4,403.20	
	- ทราวยหยาบ	4.30	ลบ.ม.	584.12	2,511.72	91.00	391.30	2,903.02	
	- คอนกรีต 1:2:4	18.47	ลบ.ม.	1,962.62	36,249.59	391.00	7,221.77	43,471.36	
	- แบบหล่อคอนกรีต	118.84	ตร.ม.	400.00	47,536.00	-	-	47,536.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	148.55	ตร.ม.	-	-	133.00	19,757.15	19,757.15	
	- ไม้คร่าวแบบ	44.56	ลบ.ฟ.	400.00	17,824.00	-	-	17,824.00	
	- ตะปู	37.13	กก.	37.38	1,387.92	-	-	1,387.92	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	317.13	กก.	21.47	6,808.78	4.10	1,300.23	8,109.01	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	1,465.80	กก.	20.98	30,752.48	3.30	4,837.14	35,589.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	46.34	กก.	42.06	1,949.06	-	-	1,949.06	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	69.30	ตร.ม.	104.00	7,207.20	73.00	5,058.90	12,266.10	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	138.60	ตร.ม.	75.00	10,395.00	82.00	11,365.20	21,760.20	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	83.25	ตร.ม.	75.00	6,243.75	115.00	9,573.75	15,817.50	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1 -1/2" x 1 -1/2" หนา 1.2 มม.	42.00	ท่อน	460.00	19,320.00	-	-	19,320.00	
	- ไม้รั้วสำเร็จรูป ขนาด 10x150x1.6 ซม.	336.00	ท่อน	345.79	116,185.44	-	-	116,185.44	
	- สกรูปลายดอกสว่าน ขนาด 1/2	1,312.00	ตัว	0.94	1,233.28	-	-	1,233.28	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็กและยิงแผ่นไม้รั้ว	87.63	ตร.ม.	-	-	300.00	26,289.00	26,289.00	
	- ทาสีอะคริลิค	221.85	ตร.ม.	45.00	9,983.25	34.00	7,542.90	17,526.15	
	รวมข้อ 1				319,134.97		112,446.54	431,581.52	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานก่อสร้างป้ายบุหินแกรนิต ขนาด 3.00 x 1.50 ม. จำนวน 1 ป้าย								
	- ชูตดิน	6.75	ลบ.ม.	-	-	283.00	1,910.25	1,910.25	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.14	ลบ.ม.	1,650.00	231.00	-	-	231.00	
	- ทราดยหยาบ	0.28	ลบ.ม.	584.12	163.55	99.00	27.72	191.27	
	- คอนกรีต 1:2:4	1.63	ลบ.ม.	1,962.62	3,199.07	391.00	637.33	3,836.40	
	- แบบหล่อคอนกรีต	13.20	ตร.ม.	400.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	16.50	ตร.ม.	-	-	133.00	2,194.50	2,194.50	
	- ไม้คร่าวแบบ	4.95	ลบ.ฟ.	400.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
	- ตะปู	4.12	กก.	37.38	154.01	-	-	154.01	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	10.24	กก.	21.47	219.85	4.10	41.98	261.84	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	32.03	กก.	20.78	665.58	3.30	105.70	771.28	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	70.65	กก.	20.98	1,482.24	3.30	233.15	1,715.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	33.87	กก.	42.06	1,424.57	-	-	1,424.57	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	9.00	ตร.ม.	75.00	675.00	82.00	738.00	1,413.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	3.10	ตร.ม.	75.00	232.50	115.00	356.50	589.00	
	- ผนังบุหินแกรนิต	9.00	ตร.ม.	2,802.24	25,220.16	302.00	2,718.00	27,938.16	
	- ตัวหนังสือกัณฑ์หินแกรนิต ทา สีทอง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	วัสดุ+แรง
	- ควับบัวปูนสำเร็จ	8.40	ม.	50.00	420.00	35.00	294.00	714.00	
	- ทาสีอะคริลิค	3.10	ตร.ม.	45.00	139.50	34.00	105.40	244.90	
	รวมข้อ 2				46,487.04		9,362.53	55,849.56	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานก่อสร้างประตูรั้วสแตนเลส								
	- ขุดดิน	7.69	ลบ.ม.	-	-	283.00	2,176.27	2,176.27	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.17	ลบ.ม.	1,650.00	280.50	-	-	280.50	
	- ทราวยหยาบ	0.34	ลบ.ม.	584.12	198.60	99.00	33.66	232.26	
	- คอนกรีต 1:2:4	1.38	ลบ.ม.	1,962.62	2,708.42	391.00	539.58	3,248.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	8.20	ตร.ม.	400.00	3,280.00	-	-	3,280.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	10.25	ตร.ม.	-	-	133.00	1,363.25	1,363.25	
	- ไม้คร่าวแบบ	3.07	ลบ.ฟ.	400.00	1,228.00	-	-	1,228.00	
	- ตะปู	2.56	กก.	45.22	115.76	-	-	115.76	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	18.58	กก.	21.47	398.91	4.10	76.18	475.09	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	64.07	กก.	20.98	1,344.19	3.30	211.43	1,555.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.48	กก.	42.06	104.31	-	-	104.31	
	รวมยอดยกไป				9,658.69		4,400.37	14,059.06	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				9,658.69		4,400.37	14,059.06	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	3.41	ตร.ม.	75.00	255.75	115.00	392.15	647.90	
	- ทาสีอะคริลิค	3.41	ตร.ม.	45.00	153.45	34.00	115.94	269.39	
	- ประตูรั้วสแตนเลสแบบลวดลาย บานเปิดคู่ ขนาด 4.00x1.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00	บาน	47,000.00	47,000.00	-	-	47,000.00	วัสดุ+แรง
	- ประตูรั้วสแตนเลสแบบลวดลาย บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00x1.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	2.00	บาน	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	วัสดุ+แรง
	รวมข้อ 3				85,067.89		4,908.46	89,976.35	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 374 /2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดรา

(นายธวัชชัย หอมละอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิโชค นาคดนตรี)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน