

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอารีย์ราษฎร์ ม.๔

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๙,๓๓๒.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

วงเงิน : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๙,๓๓๒.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง :

๖.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายนพดล คชวิทย์	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายสรเชษฐ งามทอง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอารีย์ราษฎร์ ม.4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง	499,332.39	- Factor F ประเภทงานทาง 1.3848
	เงื่อนไข		- พื้นที่ผืนซุก 1 (จ.ชุมพร)
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %		- ราคาน้ำมันดีเซล 33.00-33.99 บาท/ลิตร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %		ที่ อ.เมืองชุมพร
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %		
	ภาษี..... 7.00 %		
สรุป	รวมเป็นเงิน	499,332.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ	499,332.00	
สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน			

พื้นที่ดำเนินการ 700.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 713.33 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 303/2567 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

(นายพนพล คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ปลัดเทศบาล

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรีชา สมบัตินา)

นายกเทศมนตรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอารีย์ราษฎร์ ม.4

แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเกรดบดอัดแน่นพื้นทางเดิม	840.00	ตร.ม.	15.37	12,910.80	1.3848	21.28	17,878.88	
2	งานทรายรองพื้นทาง	35.00	ลบ.ม.	804.68	28,163.80	1.3848	1,114.32	39,001.23	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 300 กก./ตร.ชม.	105.00	ลบ.ม.	2,141.85	224,894.25	1.3848	2,966.03	311,433.56	
4	งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH	700.00	ตร.ม.	43.26	30,282.00	1.3848	59.91	41,934.51	
	4.3x4.0 มม.@ 0.15x0.30 ม.#								
5	งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	140.00	ม.	21.94	3,071.60	1.3848	30.38	4,253.55	
6	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	45.00	ม.	152.86	6,878.70	1.3848	211.68	9,525.62	
7	งานรอยต่อ EXPANSTION JOINT	20.00	ม.	236.18	4,723.60	1.3848	327.06	6,541.24	
8	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	140.00	ม.	62.08	8,691.20	1.3848	85.97	12,035.57	
9	งานปูผิวคอนกรีต	700.00	ตร.ม.	12.74	8,918.00	1.3848	17.64	12,349.65	
10	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	700.00	ตร.ม.	9.95	6,965.00	1.3848	13.78	9,645.13	
11	งานหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง	26.00	ลบ.ม.	523.81	13,619.06	1.3848	725.37	18,859.67	
	ตามสภาพพื้นที่								
12	งานวางท่อ คสล. ศก. 0.60x1.00 ม.	8.00	ท่อน	1,162.06	9,296.48	1.3848	1,609.22	12,873.77	
13	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน				361,414.49			499,332.39	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 3,000.00 บาท (1)
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = - บาท (2) ไม่มีค่าก่อสร้าง
- รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = - บาท (3) ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษฯ
(รายละเอียดตามแบบคำนวณที่แนบ)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3848 (4)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = - (5)
- ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = 1.000 (6) = 1+(3)/(1)x(4)+(2)x(5)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = - (7) = (4)x(6)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ = - (8) = (5)x(6)

ตามข้อกำหนดฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 303/2567 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

(นายพนตล คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา