

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพญาปรี ๒ ม.๙

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๘,๘๑๖.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

สิ่งปลูก : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๘,๘๑๖.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง :

๖.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายณพดล คชวิทย์	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายสรเชษฐ์ ยางทอง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพญาปรี 2 ม.9

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง	498,816.33	- Factor F ประเภทงานทาง 1.3848
	เงื่อนไข		- พื้นที่ฝนชุก 1 (จ.ชุมพร)
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %		- ราคาน้ำมันดีเซล 33.00-33.99 บาท/ลิตร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %		ที่ อ.เมืองชุมพร
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %		
	ภาษี..... 7.00 %		
สรุป	รวมเป็นเงิน	498,816.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ	498,816.00	
สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน			

พื้นที่ดำเนินการ 640.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 779.40 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 303/2567 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสรเชษฐ ียงทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรีชา สมบัตินา)

นายกเทศมนตรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพรุณาปรี 2 ม.9

แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเกรดบดอัดแน่นพื้นทางเดิม	800.00	ตร.ม.	15.37	12,296.00	1.3848	21.28	17,027.50	
2	งานทรายรองพื้นทาง	32.00	ลบ.ม.	804.68	25,749.76	1.3848	1,114.32	35,658.27	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม.	96.00	ลบ.ม.	2,457.94	235,962.24	1.3848	3,403.76	326,760.51	
4	งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH 6.0 มม. @ 0.30x0.30 ม. #	640.00	ตร.ม.	51.00	32,640.00	1.3848	70.62	45,199.87	
5	งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	160.00	ม.	21.94	3,510.40	1.3848	30.38	4,861.20	
6	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	40.00	ม.	152.86	6,114.40	1.3848	211.68	8,467.22	
	งานรอยต่อ EXPANSTION JOINT	20.00	ม.	236.18	4,723.60	1.3848	327.06	6,541.24	
8	งานปูผิวคอนกรีต	640.00	ตร.ม.	12.74	8,153.60	1.3848	17.64	11,291.11	
9	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	640.00	ตร.ม.	9.95	6,368.00	1.3848	13.78	8,818.41	
10	งานหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง ตามสภาพพื้นที่	43.00	ลบ.ม.	523.81	22,523.83	1.3848	725.37	31,191.00	
11	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน				361,041.83			498,816.33	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 361,041.83 บาท (1)
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = - บาท (2) ไม่มีค่าก่อสร้าง
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = - บาท (3) ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษฯ
(รายละเอียดตามแบบคำนวณที่แนบ)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3848 (4)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = - (5)
- ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = 1.000 (6) = 1+(3)/(1)x(4)+(2)x(5)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = - (7) = (4)x(6)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = - (8) = (5)x(6)

ตามข้อกำหนดฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 303/2567 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

(นายพนพล คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา