

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลาทรงงาน ซอย ๑ ม.๑๒

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๙,๖๙๔.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

### ๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๙,๖๙๔.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

### ๖. บัญชีประมาณราคากลาง :

๖.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                        |                          |                            |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์ | ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๗.๒ นายนพดล คชวิทย์    | หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| ๗.๓ นายสรเชษฐ์ ยางทอง  | ผู้ช่วยนายช่างโยธา       | กรรมการกำหนดราคากลาง       |

## สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลาทรงงาน ซอย 1 ม.12

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่                                   | รายการ                        | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1                                          | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง  | 499,694.33              | - Factor F ประเภทงานทาง 1.3848         |
|                                            | เงื่อนไข                      |                         | - พื้นที่ฝนซุก 1 (จ.ชุมพร)             |
|                                            | เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %  |                         | - ราคาน้ำมันดีเซล 33.00-33.99 บาท/ลิตร |
|                                            | เงินประกันผลงานหัก.....0.00 % |                         | ที่ อ.เมืองชุมพร                       |
|                                            | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %    |                         |                                        |
|                                            | ภาษี..... 7.00 %              |                         |                                        |
| สรุป                                       | รวมเป็นเงิน                   | 499,694.33              |                                        |
|                                            | คิดเป็นเงินประมาณ             | 499,694.00              |                                        |
| สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน |                               |                         |                                        |

พื้นที่ดำเนินการ 620.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 805.95 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 303/2567 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรีชา สมบัตินา)

นายกเทศมนตรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลาทรงงาน ซอย 1 ม.12

แผ่นที่1/1

ปริมาณงาน ขนาคกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย x FN | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------|-------------------|-------------|----------|
| 1        | งานเกรตดอตต์แน่นพื้นทางเดิม       | 775.00 | ตร.ม. | 15.37        | 11,911.75  | 1.3848 | 21.28             | 16,495.39   |          |
| 2        | งานทรายรองพื้นทาง                 | 31.00  | ลบ.ม. | 804.68       | 24,945.08  | 1.3848 | 1,114.32          | 34,543.95   |          |
| 3        | งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม. | 93.00  | ลบ.ม. | 2,457.94     | 228,588.42 | 1.3848 | 3,403.76          | 316,549.24  |          |
| 4        | งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH          | 620.00 | ตร.ม. | 51.00        | 31,620.00  | 1.3848 | 70.62             | 43,787.38   |          |
|          | 6.0 มม.@ 0.30x0.30 ม.#            |        |       |              |            |        |                   |             |          |
| 5        | งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง        | 155.00 | ม.    | 21.94        | 3,400.70   | 1.3848 | 30.38             | 4,709.29    |          |
| 6        | งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT       | 36.00  | ม.    | 152.86       | 5,502.96   | 1.3848 | 211.68            | 7,620.50    |          |
| 7        | งานรอยต่อ EXPANSTION JOINT        | 20.00  | ม.    | 236.18       | 4,723.60   | 1.3848 | 327.06            | 6,541.24    |          |
| 8        | งานปูผิวคอนกรีต                   | 620.00 | ตร.ม. | 12.74        | 7,898.80   | 1.3848 | 17.64             | 10,938.26   |          |
| 9        | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต               | 620.00 | ตร.ม. | 9.95         | 6,169.00   | 1.3848 | 13.78             | 8,542.83    |          |
| 10       | งานหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง       | 47.00  | ลบ.ม. | 523.81       | 24,619.07  | 1.3848 | 725.37            | 34,092.49   |          |
|          | ตามสภาพพื้นที่                    |        |       |              |            |        |                   |             |          |
| 11       | งานวางท่อ คสล. ศก. 0.60x1.00 ม.   | 8.00   | ท่อน  | 1,162.06     | 9,296.48   | 1.3848 | 1,609.22          | 12,873.77   |          |
| 12       | ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.     | 1.00   | ป้าย  | 3,000.00     | 3,000.00   | -      | 3,000.00          | 3,000.00    |          |
|          | รวมเป็นเงิน                       |        |       |              | 361,675.86 |        |                   | 499,694.33  |          |

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 361,675.86 บาท (1)
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = - บาท (2) ไม่มีค่าก่อสร้าง
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = - บาท (3) ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ

(รายละเอียดตามแบบคำนวณที่แนบ)

- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3848 (4)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = - (5)
- ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = 1.000 (6) = 1+(3)/(1)x(4)+(2)x(5)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = - (7) = (4)x(6)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ = - (8) = (5)x(6)

ตามข้อกำหนดฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 303/2567 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง