

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. นามอญ ซอย ๑ (นาเทพ) ม.๖

ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๙,๗๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๙,๗๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง :

๖.๑ แบบ พร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ พร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายนพดล คชวิทย์	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายสรเชษฐ์ ยางทอง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. นามอญ ซอย 1 (นาเทพ) ม.6

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบางลึกกำหนด

กำหนดราคากลางโดย นายวรวิทย์ คชวิทย์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง	499,790.05	- Factor F ประเภทงานทาง 1.3848
	เงื่อนไข		- พื้นที่ฝนชุก 1 (จ.ชุมพร)
	เงินย่ำล่งหน้า..... 0.00 %		- ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาท/ลิตร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %		ที่ อ.เมืองชุมพร
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %		
	ภาษี..... 7.00 %		
สรุป	รวมเป็นเงิน	499,790.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ	499,700.00	
	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		

พื้นที่ดำเนินการ 700.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 713.85 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 244/2568 ลงวันที่ 3 กันยายน 2568

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ปลัดเทศบาล

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชุมพล องอาจ)

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. นามอญ ซอย 1 (นาเทพ) ม.6
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางลึก
 แบบเลขที่ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบางลึกกำหนด
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมเป็นเงิน
1	งานดิน							
	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	840.00	15.25	12,810.00	1.3848	17,739.28	17,739.28
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	611.92	21,417.20	1.3848	29,658.53	29,658.53
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	105.00	2,375.71	249,449.55	1.3848	345,437.73	345,437.73
	3.2 งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	700.00	28.50	19,950.00	1.3848	27,626.76	27,626.76
	4.3x4.0 มม.@ 0.15x0.30 ม.#							
	3.3 งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	140.00	21.94	3,071.60	1.3848	4,253.55	4,253.55
	3.4 งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	ม.	50.00	137.93	6,896.50	1.3848	9,550.27	9,550.27
	3.5 งานรอยต่อ EXPANSTION JOINT	ม.	15.00	216.36	3,245.40	1.3848	4,494.22	4,494.22
	3.6 งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	ม.	140.00	61.44	8,601.60	1.3848	11,911.49	11,911.49
	3.7 งานปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	700.00	12.69	8,883.00	1.3848	12,301.17	12,301.17
	3.8 งานบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	700.00	9.81	6,867.00	1.3848	9,509.42	9,509.42
4	งานผิวไหล่ทาง							
	4.1 งานหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง	ลบ.ม.	41.50	475.17	19,719.55	1.3848	27,307.63	27,307.63
	ตามสภาพพื้นที่							
					360,911.40		TOTAL	499,790.05

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 360,911.40
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% = 1.3848
 ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง = 499,790.05
 สรุปคิดเป็นราคา = 499,700.00
 ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 244/2568 ลงวันที่ 3 กันยายน 2568

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณพดล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง