

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สายราษฎร์พัฒนา ม.๑๑ เชื่อมนากระตาม ระยะทาง ๖๘๗ เมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๙,๖๙๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : วางท่อขยายเขตประปาภูมิภาคพร้อมอุปกรณ์ ระยะทางรวม ๖๘๗.๐๐ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๙,๖๒๘.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๖.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์ ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ นายพนอด คชวิทย์ หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๓ นายสรเชษฐ์ ยางทอง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานทาง

กำหนดราคากลาง โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สายราษฎร์พัฒนา ม.11 เชื่อมนากระตาม ระยะทาง 687 เมตร

ปริมาณงาน ขยายเขตประปาภูมิภาค ระยะทาง 687 เมตร

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สนง.เทศบาลตำบลบางลึก , สนง. การประปาภูมิภาคสาขาชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
1.1	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	360,795.04	1.3848	499,628.97	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				
	เงินย่ำล่วงหน้า.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ภาษี.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,628.97	
	ขอเบิกเพียง			499,628.00	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกกร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 62 /2569 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสรเชษฐ ียงทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ ียงทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชุมพล งามอาจ)

นายกเทศมนตรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สายราษฎร์พัฒนา ม.11 เชื่อมมากระตาม ระยะทาง 687 เมตร

แผ่นที่ 1/1

ปร.4

ปริมาณงาน ขยายเขตประปาภูมิภาค ระยะทาง 687 ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 ตำบลบางลึก อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร หน่วยงานออกแบบและรายการ สนง.เทศบาลตำบลบางลึก , สนง. การประปาภูมิภาคสาขาชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ค่าท่อและอุปกรณ์								
1.1	ท่อและอุปกรณ์								
1.1.1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	687.00	ม.	277.00	190,299.00	117.00	80,379.00	270,678.00	
1.1.2	ท่อ SP (ปลอก) Ø 250 มม.	6.00	ม.	2,050.00	12,300.00	176.00	1,056.00	13,356.00	
1.1.3	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หนีบก้อน Ø 150 มม.	1.00	ตัว	10,520.00	10,520.00	720.00	720.00	11,240.00	
1.1.4	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. รวมน็อตประเก็นยาง	6.00	ชุด	1,140.00	6,840.00	-	-	6,840.00	
1.1.5	น็อตรัดและประเก็นยาง Ø 100 มม.	3.00	ชุด	260.00	780.00	-	-	780.00	
1.1.6	น็อตรัดและประเก็นยาง Ø 150 มม.	3.00	ชุด	690.00	2,070.00	-	-	2,070.00	
1.1.7	หลัก คสล.แสดงแนวท่อ	4.00	ต้น	240.00	960.00	50.00	200.00	1,160.00	
1.1.8	ค่าซ่อมคอนกรีต	5.00	ตร.ม.	470.00	2,350.00	50.00	250.00	2,600.00	
1.1.9	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน Ø 150x100x150 มม.	2.00	ตัว	5,000.00	10,000.00	420.00	840.00	10,840.00	
1.1.10	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน Ø 150x150x150 มม.	1.00	ตัว	5,500.00	5,500.00	420.00	420.00	5,920.00	
1.1.11	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 100 มม.	2.00	ตัว	340.00	680.00	-	-	680.00	
1.1.12	ท่อ GS Ø 4" (100 mm.)	0.50	ม.	551.00	275.50	97.00	48.50	324.00	
1.1.13	AIR VALVE Ø 1"	1.00	ตัว	3,500.00	3,500.00	120.00	120.00	3,620.00	
1.1.14	บ่อ AIR VALVE	1.00	บ่อ	6,100.00	6,100.00	300.00	300.00	6,400.00	
1.1.15	ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	1.00	ชุด	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
1.1.16	ค่าย้ายชุดดับเพลิง Ø 4"	1.00	ชุด	-	-	400.00	400.00	400.00	
1.1.17	หน้างานดาบอด Ø 150 มม.	1.00	ตัว	648.00	648.00	-	-	648.00	
	รวมท่อและอุปกรณ์				267,622.50		84,733.50	352,356.00	
	ราคารวม ข้อ 1 (1.1)							352,356.00	
2	ค่าขนส่ง,ค่าน้ำทดสอบท่อ,ค่าครอรีนล้างท่อ								
2.1	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ (ชุมพร)	0.6690	เที่ยว	12,608.00	8,434.75	-	-	8,434.75	
2.2	ค่าทดสอบ - ล้างท่อ Ø 150 มม./ ม.	1.00	เที่ยว	-	-	4.150	4.15	4.15	
2.3	ค่าครอรีน Ø 150 มม./ ม.	1.00	เที่ยว	-	-	0.140	0.14	0.14	
	ราคารวม ข้อ 2 (2.1+2.2+2.3)							8,439.04	
3	รวมเงินข้อ 1+ ข้อ 2							360,795.04	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 62 /2569 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2569

.....ประธานกรรมการ ฯ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

(นายพนพล คชวิทย์)

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา