

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สายคันคลองหนองหยาง ซอย ๒ (ข้างธนาคารหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๑,๐๐๒ เมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๕๓,๖๘๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

### ๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : วางท่อขยายเขตประปาภูมิภาคพร้อมอุปกรณ์ ระยะทางรวม ๑,๐๐๒ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๕๓,๕๒๘.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๖.๑ แบบ ปร.๕ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                        |                          |                            |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์ | ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๗.๒ นายณพดล คชวิทย์    | หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| ๗.๓ นายสรเชษฐียางทอง   | ผู้ช่วยนายช่างโยธา       | กรรมการกำหนดราคากลาง       |

## สรุปผลการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานทาง

กำหนดราคากลาง โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สายคันคลองหนองหยาง ซอย 2 (ข้างธนาคารหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 ระยะทาง 1,002 เมตร

ปริมาณงาน ขยายเขตประปาภูมิภาค ระยะทาง 1,002 เมตร

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สนง.เทศบาลตำบลบางลึก , สนง. การประปาภูมิภาคสาขาชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>(บาท)                  | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานทาง                   |                                             |          |                         |          |
| 1.1      | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ     | 327,504.90                                  | 1.3848   | 453,528.79              |          |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน         |                                             |          |                         |          |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.00%     |                                             |          |                         |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0.00%   |                                             |          |                         |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%      |                                             |          |                         |          |
|          | ภาษี.....7.00%                 |                                             |          |                         |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                             |          | 453,528.79              |          |
|          | ขอเบิกเพียง                    |                                             |          | 453,528.00              |          |
|          | (ตัวอักษร)                     | สี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน |          |                         |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 63 /2569 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชุมพล งามอาจ)

นายกเทศมนตรี

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สายคันคลองหนองหอย 2 (ข้างธนาคารหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 ระยะทาง 1,002 เมตร

แผ่นที่ 1/1

ปร.4

ปริมาณงาน ขยายเขตประปาภูมิภาค ระยะทาง 1,002 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร หน่วยงานออกแบบและรายการ สนง.เทศบาลตำบลบางลึก , สนง. การประปาภูมิภาคสาขาชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569

| ลำดับ  | รายการ                                              | จำนวน    | หน่วย  | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวม               | หมายเหตุ |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|--------------|------------|-------------------|----------|
|        |                                                     |          |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ค่าวัสดุและแรงงาน |          |
| 1      | ค่าท่อและอุปกรณ์                                    |          |        |              |            |              |            |                   |          |
| 1.1    | ท่อและอุปกรณ์ A1                                    |          |        |              |            |              |            |                   |          |
| 1.1.1  | ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 8                         | 1,002.00 | ม.     | 162.00       | 162,324.00 | 100.00       | 100,200.00 | 262,524.00        |          |
| 1.1.2  | ท่อ SP (ปลอก) Ø 200 มม.                             | 6.00     | ม.     | 1,557.00     | 9,342.00   | 141.00       | 846.00     | 10,188.00         |          |
| 1.1.3  | ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.    | 1.00     | ตัว    | 7,100.00     | 7,100.00   | 480.00       | 480.00     | 7,580.00          |          |
| 1.1.4  | Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. รวมน็อตประเก็นยาง | 4.00     | ชุด    | 580.00       | 2,320.00   | -            | -          | 2,320.00          |          |
| 1.1.5  | Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. รวมน็อตประเก็นยาง | 2.00     | ชุด    | 1,140.00     | 2,280.00   | -            | -          | 2,280.00          |          |
| 1.1.6  | น็อตรัดและประเก็นยาง Ø 100 มม.                      | 4.00     | ชุด    | 260.00       | 1,040.00   | -            | -          | 1,040.00          |          |
| 1.1.7  | หลัก คสล.แสดงแนวท่อ                                 | 5.00     | ต้น    | 240.00       | 1,200.00   | 50.00        | 250.00     | 1,450.00          |          |
| 1.1.8  | ค่าซ่อมคอนกรีต                                      | 5.00     | ตร.ม.  | 470.00       | 2,350.00   | 50.00        | 250.00     | 2,600.00          |          |
| 1.1.9  | สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน Ø 100x100x100 มม.  | 1.00     | ตัว    | 2,930.00     | 2,930.00   | 280.00       | 280.00     | 3,210.00          |          |
| 1.1.10 | สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน Ø 150x100x150 มม.  | 1.00     | ตัว    | 5,000.00     | 5,000.00   | 420.00       | 420.00     | 5,420.00          |          |
| 1.1.11 | โค้ง 90 เหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม. | 2.00     | ตัว    | 2,120.00     | 4,240.00   | 280.00       | 560.00     | 4,800.00          |          |
| 1.1.12 | ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.                               | 1.00     | ชุด    | 14,800.00    | 14,800.00  | -            | -          | 14,800.00         |          |
| 1.1.13 | หน้างานดาบอด Ø 100 มม.                              | 1.00     | ตัว    | 392.00       | 392.00     | -            | -          | 392.00            |          |
|        | รวมท่อและอุปกรณ์ A1                                 |          |        |              | 215,318.00 |              | 103,286.00 | 318,604.00        |          |
|        | ราคารวม ข้อ 1 (1.1)                                 |          |        |              |            |              |            | 318,604.00        |          |
| 2      | ค่าขนส่ง,ค่าน้ำทดสอบท่อ,ค่าครอรีนล้างท่อ            |          |        |              |            |              |            |                   |          |
| 2.1    | ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ (ชุมพร)                     | 0.4000   | เที่ยว | 12,608.00    | 5,043.20   | -            | -          | 5,043.20          |          |
| 2.2    | ค่าทดสอบ - ล้างท่อ Ø 100 มม./ ม.                    | 1,002.00 | เที่ยว | -            | -          | 3.790        | 3,797.58   | 3,797.58          |          |
| 2.3    | ค่าครอรีน Ø 150 มม./ ม.                             | 1,002.00 | เที่ยว | -            | -          | 0.060        | 60.12      | 60.12             |          |
|        | ราคารวม ข้อ 2 (2.1+2.2+2.3)                         |          |        |              |            |              |            | 8,900.90          |          |
| 3      | รวมเงินข้อ 1+ ข้อ 2                                 |          |        |              |            |              |            | 327,504.90        |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 63 /2569 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2569

.....ประธานกรรมการ ฯ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....กรรมการ

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา