



ประกาศเทศบาลตำบลบางลึก
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

.....
ตามที่หัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเนียน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางลึก

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายนามอญ ซอย ๑ (นาเทพ) พร้อมบล็อกระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านนามอญ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางลึก

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลบางลึก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนและผู้สนใจเข้าตรวจสอบได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๔๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นควรประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ดังกล่าว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา สมบัตินา)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเนียน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางลึก
ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๔๕๓,๑๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๔๔๕,๘๘๖.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

บัญชีประมาณราคากลาง :

๕.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๕.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาก่อสร้าง

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายรัชชัย หอมละอ ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายวรวิทย์ คชวิทย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๖.๓ นายสิทธิโชค นาคตนตรี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านหนองเนียน หมู่ที่ 11 ตำบลบางลึก

ริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง	1,445,886.37	- Factor F ประเภทงานทาง 1.3795
	เงื่อนไข		- พื้นที่ฝนชุก 1 (จ.ชุมพร)
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %		- ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-29.99 บาท/ลิตร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %		ที่ อ.เมืองชุมพร
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.00 %		
	ภาษี..... 7.00 %		
สรุป	รวมเป็นเงิน	1,445,886.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ	1,445,886.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน	

พื้นที่ดำเนินการ 2,000.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 722.94 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 225 /2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายธวัชชัย หอมละออ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางดารินทร์ รียาพันธ์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายปรีชา สมบัตินา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย หอมละออ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิโชค นาคดนตรี)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านหนองเนียน หมู่ที่ 11 ตำบลบางลึก
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ		หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเกรดบดอัดแน่นพื้นทางเดิม	2,400.00	ตร.ม.	14.88	35,712.00	1.3795	20.53	49,264.70	
2	งานทรายรองพื้นทาง	100.00	ลบ.ม.	556.08	55,608.00	1.3795	767.11	76,711.24	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 320 กก./ตร.ชม.	300.00	ลบ.ม.	2,336.45	700,935.00	1.3795	3,223.13	966,939.83	
4	งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH	2,000.00	ตร.ม.	35.00	70,000.00	1.3795	48.28	96,565.00	
	4.3x4.0 มม.@ 0.15x0.30 ม.#								
5	งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	800.00	ม.	21.94	17,552.00	1.3795	30.27	24,212.98	
6	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	135.00	ม.	140.08	18,910.80	1.3795	193.24	26,087.45	
7	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT	65.00	ม.	322.20	20,943.00	1.3795	444.47	28,890.87	
8	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	400.00	ม.	53.49	21,396.00	1.3795	73.79	29,515.78	
9	งานปูผิวคอนกรีต	2,000.00	ตร.ม.	12.55	25,100.00	1.3795	17.31	34,625.45	
10	งานหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง	160.00	ลบ.ม.	445.93	71,348.80	1.3795	615.16	98,425.67	
	ตามสภาพพื้นที่								
11	งานวางท่อ คสล. ศก. 0.60x1.00 ม.	8.00	ท่อน	1,055.40	8,443.20	1.3795	1,455.92	11,647.39	
12	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน				1,048,948.80			1,445,886.37	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 1,048,948.80 บาท (1)

2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= - บาท (2) ไม่มีค่าก่อสร้าง

3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= - บาท (3) ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ

(รายละเอียดตามแบบคำนวณที่แนบ)

4. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795 (4)

5. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= - (5)

6. ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 1.000 (6) = 1+(3)/(1)x(4)+(2)x(5)

7. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

= - (7) = (4)x(6)

8. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ

= - (8) = (5)x(6)

ตามข้อกำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 225/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

(นายรัชชัย หอมละอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสิทธิโชค นาคคนตรี)

นายช่างไฟฟ้า

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายน้ำมอญ ขอย ๑ (นาเทพ) พร้อมบล็อกระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านนามอญ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางลึก
ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๐๓๖,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ก่อสร้างถนน คสล. ๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๓๔,๓๐๕.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันสามร้อยห้าบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง :

๕.๑ แบบ ปร.๕ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๕.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธวัชชัย หอมละออ ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายวรวิทย์ คชวิทย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๖.๓ นายสิทธิโชค นาคดนตรี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายนามอญ ซอย 1 (นาเทพ) พร้อมบล็อกระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนามอญ หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง	1,034,305.68	- Factor F ประเภทงานทาง 1.3795
	เงื่อนไข		- พื้นที่ฝนชุก 1 (จ.ชุมพร)
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %		- ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-29.99 บาท/ลิตร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %		ที่ อ.เมืองชุมพร
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.00 %		
	ภาษี..... 7.00 %		
สรุป	รวมเป็นเงิน	1,034,305.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ	1,034,305.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันสามร้อยห้าบาทถ้วน	

พื้นที่ดำเนินการ 1,450.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 713.31 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 225/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายธวัชชัย หอมละอ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางดารินทร์ รียาพันธุ์) ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายปรีชา สมบัตินา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย หอมละอ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิโชค นาคดนตรี)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสถานมอญ ซอย 1 (นาเทพ) พร้อมบล็อกระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนามอญ หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร ทน 0.15 เมตร โหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ		หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเกรดบดอัดแน่นพื้นทางเดิม	1,740.00	ตร.ม.	14.88	25,891.20	1.3795	20.53	35,716.91	
2	งานทรายรองพื้นทาง	73.00	ลบ.ม.	556.08	40,593.84	1.3795	767.11	55,999.20	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 320 กก./ตร.ชม.	217.50	ลบ.ม.	2,336.45	508,177.88	1.3795	3,223.13	701,031.38	
4	งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH	1,450.00	ตร.ม.	35.00	50,750.00	1.3795	48.28	70,009.63	
	4.3x4.0 มม. @ 0.15x0.30 ม. #								
5	งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	580.00	ม.	21.94	12,725.20	1.3795	30.27	17,554.41	
6	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	100.00	ม.	140.08	14,008.00	1.3795	193.24	19,324.04	
7	งานรอยต่อ EXPANSTION JOINT	45.00	ม.	322.20	14,499.00	1.3795	444.47	20,001.37	
8	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	290.00	ม.	53.49	15,512.10	1.3795	73.79	21,398.94	
9	งานปูผิวคอนกรีต	1,450.00	ตร.ม.	12.55	18,197.50	1.3795	17.31	25,103.45	
10	งานหินคลุกโหลทาง 2 ข้างทาง	87.00	ลบ.ม.	445.93	38,795.91	1.3795	615.16	53,518.96	
	ตามสภาพพื้นที่								
11	งานวางท่อ คลส. ศก. 0.60x1.00 ม.	8.00	ท่อน	1,055.40	8,443.20	1.3795	1,455.92	11,647.39	
12	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน				750,593.83			1,034,305.68	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

750,593.83 บาท (1)

2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

- บาท (2) ไม่มีค่าก่อสร้าง

3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

- บาท (3) ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ

(รายละเอียดตามแบบคำนวณที่แนบ)

4. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3795 (4)

5. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

- (5)

6. ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

1.000 (6) = 1+(3)/(1)x(4)+(2)x(5)

7. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

=

- (7) = (4)x(6)

8. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ

=

- (8) = (5)x(6)

ตามข้อกำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 225 /2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

(นายธวัชชัย หอมละออ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสิทธิโชค นาคคนตรี)

นายช่างไฟฟ้า

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

