

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์พัฒนา ม.๑๑ เชื่อม ม.๑๒

ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เหลือจ่ายจากงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑,๒๐๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๓๓,๗๔๗.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง :

๖.๑ แบบ พร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ พร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายนพดล คชวิทย์	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายสิทธิโชค นาคดนตรี	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์พัฒนา ม.11 เชื่อม ม.12

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบางลึกกำหนด

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง	173,747.13	- Factor F ประเภทงานทาง 1.3848
	เงื่อนไข		- พื้นที่ผืนซูก 1 (จ.ชุมพร)
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %		- ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาท/ลิตร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %		ที่ อ.เมืองชุมพร
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %		
	ภาษี..... 7.00 %		
สรุป	รวมเป็นเงิน	173,747.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ	173,747.00	
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน			

พื้นที่ดำเนินการ 240.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 723.94 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางลึกที่ 160/2568 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2568

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิโชค นาคดนตรี)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชุมพล งามอาจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์พัฒนา ม.11 เชื่อม ม.12
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางลึก
 แบบเลขที่ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. ตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบางลึกกำหนด
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมเป็นเงิน
1	งานดิน							
	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	288.00	15.25	4,392.00	1.3848	6,082.04	6,082.04
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	611.92	7,343.04	1.3848	10,168.64	10,168.64
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 300 กก./ตร.ชม.	ตร.ม.	36.00	2,375.71	85,525.56	1.3848	118,435.79	118,435.79
	3.2 งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH 4.3x4.0 มม.@ 0.15x0.30 ม.#	ตร.ม.	240.00	28.50	6,840.00	1.3848	9,472.03	9,472.03
	3.3 งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	48.00	21.94	1,053.12	1.3848	1,458.36	1,458.36
	3.4 งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	ม.	10.00	137.93	1,379.30	1.3848	1,910.05	1,910.05
	3.5 งานรอยต่อ EXPANSTION JOINT	ม.	5.00	216.36	1,081.80	1.3848	1,498.07	1,498.07
	3.6 งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	ม.	48.00	61.44	2,949.12	1.3848	4,083.94	4,083.94
	3.7 งานปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	240.00	12.69	3,045.60	1.3848	4,217.54	4,217.54
	3.8 งานบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	240.00	9.81	2,354.40	1.3848	3,260.37	3,260.37
4	งานผิวไหล่ทาง							
	4.1 งานหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง ตามสภาพพื้นที่	ลบ.ม.	20.00	475.17	9,503.40	1.3848	13,160.30	13,160.30
					125,467.34	TOTAL		173,747.13

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

125,467.34

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

=

1.3848

ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง

=

173,747.13

สรุปคิดเป็นราคา

=

173,747.00

ตัวอักษร

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางลึกที่ 160 /2568 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บางลึก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิโชค นาคดนตรี)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน