

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย ๓) ส่วนที่เหลือ) ม.๖

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๘๔,๒๒๔.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๘๓,๔๙๒.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง :

๕.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๕.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธวัชชัย หอมละออ ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายวรวิทย์ คชวิทย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๖.๓ นายสิทธิโชค นาคดนตรี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 3) ส่วนที่เหลือ) ม.6

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ		หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเกรดบดอัดแน่นพื้นทางเดิม	450.00	ตร.ม.	14.51	6,529.50	1.3822	20.06	9,025.07	
2	งานลูกรังเสริมรองพื้นทาง	100.00	ลบ.ม.	164.77	16,477.00	1.3822	227.75	22,774.51	
3	งานทรายรองพื้นทาง	22.50	ลบ.ม.	607.48	13,668.30	1.3822	839.66	18,892.32	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 320 กก./ตร.ชม.	67.50	ลบ.ม.	2,336.45	157,710.38	1.3822	3,229.44	217,987.28	
5	งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH	450.00	ตร.ม.	35.00	15,750.00	1.3822	48.38	21,769.65	
	4.3x4.0 มม.@ 0.15x0.30 ม. #								
6	งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	180.00	ม.	21.94	3,949.20	1.3822	30.33	5,458.58	
7	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	30.00	ม.	114.09	3,422.70	1.3822	157.70	4,730.86	
8	งานรอยต่อ EXPANSTION JOINT	15.00	ม.	182.95	2,744.25	1.3822	252.87	3,793.10	
9	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	90.00	ม.	53.21	4,788.90	1.3822	73.55	6,619.22	
10	งานปูผิวคอนกรีต	450.00	ตร.ม.	12.41	5,584.50	1.3822	17.15	7,718.90	
11	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	450.00	ตร.ม.	9.00	4,050.00	1.3822	12.44	5,597.91	
12	งานหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง	35.00	ลบ.ม.	522.62	18,291.70	1.3822	722.37	25,282.79	
	ตามสภาพพื้นที่								
13	งานวางท่อ คสล. ศก. 0.80x1.00 ม.	8.00	ท่อน	2,789.25	22,314.00	1.3822	3,855.30	30,842.41	
14	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน				278,280.43			383,492.60	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

278,280.43

 บาท (1)
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

 บาท (2) ไม่มีค่าก่อสร้าง
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

 บาท (3) ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ
(รายละเอียดตามแบบคำนวณที่แนบ)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3822

 (4)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

 (5)
- ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

1.000

 (6) = 1+(3)/(1)x(4)+(2)x(5)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =

-

 (7) = (4)x(6)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =

-

 (8) = (5)x(6)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 348 /2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชชัย หอมละอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ ศุขวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิโชค นาคคนตรี)

นายช่างไฟฟ้า

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 3) ส่วนที่เหลือ) ม.6

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง	383,492.60	- Factor F ประเภทงานทาง 1.3822
	เงื่อนไข		- พื้นที่ฝนซุก 1 (จ.ชุมพร)
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %		
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 %		
	ภาษี..... 7.00 %		
สรุป	รวมเป็นเงิน	383,492.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ	383,492.00	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)	

พื้นที่ดำเนินการ 450.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 852.20 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 348 /2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

.....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....ตรวจสอบ

(นายรัชชัย หอมละอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นางดารินทร์ ธิยาพันธุ์) ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒

ปลัดเทศบาล

.....อนุมัติ

(นายวีรวัฒน์ จันทรักษ์) ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒

นายกเทศมนตรี

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชชัย หอมละอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิโชค นาคดนตรี)

นายช่างไฟฟ้า