

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางลึก

ประเภท งานอาคาร

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 137.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		เป็นเงิน/บาท	
1	งานอาคาร	475,886.75	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	475,886.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ	475,880.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 345/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชุมพล องอาจ)

นายกเทศมนตรี

สรุปผลรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 137.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สนง.เทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	363,522.08	1.3091	475,886.75	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			475,886.75	
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			475,886.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ			475,880.00	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 345/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนพดล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชุมพล งามอาจ)

นายกเทศมนตรี

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/4

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 137.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง				187,705.97		51,867.61	239,573.58	
2	งานสถาปัตยกรรม				94,855.50		29,093.00	123,948.50	
	รวมค่างานต้นทุน				282,561.47		80,960.61	363,522.08	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลี่ที่ 345/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณพดล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2/4

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 137.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1 กลุ่มงานที่ 1								
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานปรับพื้นที่วางผัง	190.00	ตร.ม.	25.00	4,750.00	20.00	3,800.00	8,550.00	
	1.2 งานดินซุด และถมคีน	22.54	ลบ.ม.	-	-	320.00	7,212.80	7,212.80	
	1.3 ทราหยาบ	10.09	ลบ.ม.	574.77	5,799.43	104.00	1,049.36	6,848.79	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.36	ลบ.ม.	1,787.74	643.59	426.00	153.36	796.95	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	31.00	ลบ.ม.	2,457.94	76,196.14	419.00	12,989.00	89,185.14	
	1.6 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80%)	7.64	ตร.ม.	400.00	3,056.00	-	-	3,056.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	2.86	ลบ.ฟ.	400.00	1,144.00		-	1,144.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ (คิด 100%)	9.55	ตร.ม.	-	-	139.00	1,327.45	1,327.45	
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- RB 6 มม.	476.77	กก.	23.36	11,137.35	4.40	2,097.79	13,235.14	
	- DB 12 มม.	180.83	กก.	23.44	4,238.66	4.40	795.65	5,034.31	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	18.19	กก.	35.51	645.93	-	-	645.93	
	รวมยอดยกไป				107,611.09		29,425.41	137,036.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 3/4

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 137.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				107,611.09		29,425.41	137,036.50	
1.8	งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก PLATE ขนาด 250x250x12 มม.	12.00	แผ่น	590.00	7,080.00	-	-	7,080.00	
	- L-Bolt (เหล็กชุปกาวาไนซ์) ขนาด Ø 16 มม. X 600 มม.	48.00	ชุด	250.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง Ø 2" หนา 2.3 มม.	6.00	ท่อน	511.00	3,066.00	-	-	3,066.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง Ø 3" หนา 3.2 มม.	16.00	ท่อน	1,300.00	20,800.00	-	-	20,800.00	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	24.00	ท่อน	500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- เหล็กกล่อง 3/4"x3/4" หนา 1.5 มม.	8.00	ท่อน	106.54	852.32	-	-	852.32	
	- เหล็กกล่อง 2"x6" หนา 2.0 มม.	14.00	ท่อน	774.00	10,836.00	-	-	10,836.00	
	- เหล็กแบน 4" หนา 6.0 มม.	6.00	ท่อน	760.00	4,560.00	-	-	4,560.00	
	- ค่าแรงดัดโค้งและค้ำยัน	6.00	ท่อน	-	-	900.00	5,400.00	5,400.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	1,054.55	กก.	-	-	12.00	12,654.60	12,654.60	
	- ค่าทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก	125.36	ตร.ม.	71.00	8,900.56	35.00	4,387.60	13,288.16	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง				187,705.97		51,867.61	239,573.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

แผ่นที่ 4/4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 137.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานวัสดุหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. ยาว 5.50 ม.	192.50	ม.	249.00	47,932.50	-	-	47,932.50	
	- ค่าแรงติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอนสี	143.00	ตร.ม.	-	-	70.00	10,010.00	10,010.00	
	- ครอบปิดข้างและปิดหน้า (Flashing) สี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	12.00	แผ่น	440.00	5,280.00	160.00	1,920.00	7,200.00	
	- ตะปูเกลียวยึด แบบปลายสว่าน 2.5 "	2.00	กล่อง	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	2.2 งานตกแต่งพื้นผิว								
	- งานผิวพื้นขัดมัน	189.00	ตร.ม.	126.00	23,814.00	87.00	16,443.00	40,257.00	
	2.3 งานไฟฟ้าภายนอก								
	- สายกราวด์ THW 1x10 sq.mm. (ทองแดง)	10.00	ม.	70.00	700.00	16.00	160.00	860.00	
	- แท่งกราวด์ (Ground rod) Ø 19 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 ม.	1.00	อัน	129.00	129.00	-	-	129.00	
	- แร็ค+ลูกถ้วย+นอตยึดสาย	2.00	อัน	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- วัสดุอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	เหมา	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า และอุปกรณ์เชื่อมระบบไฟฟ้า	1.00	เหมา	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตมีเบรกเกอร์ 32 A (มีกันดูดในตัว) 4 ช่อง	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	560.00	560.00	4,560.00	
	(เบรกเกอร์เมน ขนาด 32 A 2P x 1 , เบรกเกอร์ ขนาด 20A 1P x 3)								
	รวมงานสถาปัตยกรรม				94,855.50		29,093.00	123,948.50	