

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริงค์ (POG Drink)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางลึก หมู่ที่ ๔ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๒๗๙,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ก่อสร้างระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริงค์ (POG Drink) จำนวน ๑ แห่ง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๒๗๙,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๖.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายนพดล คชวิทย์	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายสิทธิโชค นาคดนตรี	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง / เทศบาลตำบลบางลึก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4

กำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสเมซิส ปือกดริงค์ (POG Drink) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางลึก หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสเมซิส ปือกดริงค์ (POG Drink) จำนวน 1 แห่ง

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ/บาท	จำนวนเงิน/บาท	หน่วยละ/บาท	จำนวนเงิน/บาท		
2									
2.1	โรงเรือนสำหรับติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มแบบสำเร็จรูป และติดตั้งอุปกรณ์การกรองน้ำ								
	1. โรงเรือน								
	- เหล็กกล่อง 2" x 2" หนา 2.8 มม.	56.00	ม.	104.66	5,860.96	110.04	6,162.24	12,023.20	
	- เหล็กกล่อง 2" x 1" หนา 2.8 มม.	12.70	ม.	64.66	821.18	82.50	1,047.75	1,868.93	
	- เหล็กกล่อง 2" x 1" หนา 1.5 มม.	40.00	ม.	43.83	1,753.20	44.50	1,780.00	3,533.20	
	- เหล็กกล่อง 1" x 1" หนา 1.5 มม.	47.00	ม.	24.38	1,145.86	29.49	1,386.03	2,531.89	
	- เมทัลชีท หนา 0.35 มม.	29.72	ม.	135.00	4,012.20	70.00	2,080.40	6,092.60	
	- ครอบข้างโรงเรือน เมทัลชีท หนา 0.35 มม.	8.00	ม.	77.17	617.36	50.00	400.00	1,017.36	
	- ใช้อัฟ บานพับสำหรับเปิดช่อง Service	2.00	ตัว	865.00	1,730.00	-	-	1,730.00	
	- บานพับสแตนเลส 201	7.00	ตัว	255.00	1,785.00	-	-	1,785.00	
	- กลอนประตูสแตนเลส 4"	2.00	ตัว	155.00	310.00	-	-	310.00	
	- เหล็กกล่อง 2" x 1" หนา 2.8 มม.	15.89	ม.	64.66	1,027.45	82.50	1,310.93	2,338.37	
	- เหล็กกล่อง 2" x 1" หนา 1.5 มม.	25.82	ม.	43.83	1,131.69	44.50	1,148.99	2,280.68	
	- เมทัลชีท หนา 0.35 มม. + ฉนวน PU	24.50	ม.	337.82	8,276.59	70.00	1,715.00	9,991.59	
	- ครอบข้างหลังคา เมทัลชีท หนา 0.35 มม.	17.50	ม.	77.17	1,350.48	50.00	875.00	2,225.48	
	รวมค่างานต้นทุนงานโรงเรือน				29,821.97		17,906.34	47,728.30	

ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง / เทศบาลตำบลบางลึก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

กำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ปอกดริงค์ (POG Drink) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางลึก หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อทดริงค์ (POG Drink) จำนวน 1 แห่ง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

[illegible]

ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง / เทศบาลตำบลบางลึก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4

กำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริงค์ (POG Drink) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางลึก หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริงค์ (POG Drink) จำนวน 1 แห่ง

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ/บาท	จำนวนเงิน/บาท	หน่วยละ/บาท	จำนวนเงิน/บาท	รวมเป็นเงิน/บาท	
	4. วัสดุกรอง								
	- ทราयरอง แมงกานีส สำหรับกรองตะกอน สนิมเหล็ก และความขุ่น	75.00	ลิตร	31.00	2,325.00	-	-	2,325.00	
	- สารกรองคาร์บอนกัมมันต์ สำหรับดักจับกลิ่น สี คลอรีน สารตกค้างต่างๆ	75.00	ลิตร	41.00	3,075.00	-	-	3,075.00	
	- สารกรองเรซิน สำหรับลดความกระด้างของหินปูนในน้ำ	50.00	ลิตร	43.00	2,150.00	-	-	2,150.00	
	- ไส้กรองน้ำสำหรับเรีจรูป ขนาด 20" สำหรับกรองฝุ่นตกค้างในน้ำ	1.00	ชุด	214.00	214.00	-	-	214.00	
	- ไส้กรองน้ำสำเร็จรูป ชนิดคาร์บอน ขนาด 20"	2.00	ชุด	414.00	828.00	-	-	828.00	
	รวมค่างานต้นทุนวัสดุกรอง				8,592.00		-	8,592.00	
2.2	งานฐานพื้นคอนกรีต ขนาดไม่ต่ำกว่า 3.2x5.0x0.20 เมตร								
	1. งานดิน								
	- ทราหยาบรองพื้น	0.80	ลบ.ม.	574.77	459.82	112.00	89.60	549.42	
	- งานปรับหน้าดิน	16.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	5.00	ตร.ม.	400.00	2,000.00	139.00	695.00	2,695.00	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. @ 20ซม.	79.84	กก.	23.03	1,838.72	4.40	351.30	2,190.01	
	- คอนกรีต 240 ksc	3.20	ลบ.ม.	2,364.49	7,566.37	419.00	1,340.80	8,907.17	
	รวมค่างานต้นทุนงานฐานพื้นคอนกรีต				11,864.90		2,476.70	14,341.60	

ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง / เทศบาลตำบลบางลึก

แบบ พร.4 แผ่นที่ 4/4

กำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสเมซิส ป๊อกริ่งค์ (POG Drink) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางลึก หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสเมซิส ป๊อกริ่งค์ (POG Drink) จำนวน 1 แห่ง

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ/บาท	จำนวนเงิน/บาท	หน่วยละ/บาท	จำนวนเงิน/บาท		
	3.งานอื่นๆ								
	- งานประสานไฟฟ้าจากเมนไฟฟ้าภายนอก ไปยังบริเวณที่ติดตั้งระบบ	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ในระยะไม่เกิน 5 เมตร (ไม่รวมงานปักเสา)								
	รวมค่างานต้นทุนงานงานอื่นๆ				2,500.00		-	2,500.00	
	รวมเป็นเงินค่างานต้นทุน				116,734.17		20,383.03	137,117.21	

หมายเหตุ

- 1.ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดเตรียมจุดที่ติดตั้งระบบฯ ต้องอยู่ในพื้นที่ๆเหมาะสม ในบริเวณชุมชนเพื่อให้ประชาชนสะดวกในการใช้งาน ใกล้จุดจ่ายน้ำประปา
- 2.ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดเตรียมระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220VAC พร้อมเบรกเกอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 40A ไปยังบริเวณที่ติดตั้งระบบฯ ในรัศมีไม่เกิน 5 เมตร
3. ตำแหน่งติดตั้งระบบฯ ควรอยู่ใกล้ท่อน้ำทิ้งหรือคูน้ำ ในรัศมีไม่เกิน 5 เมตร จากจุดติดตั้งระบบฯ เพื่อรองรับน้ำทิ้งจากระบบฯ
4. ไม่รวมงานขยายเขตติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำ

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง / เทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อทดริงค์ (POG Drink) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางลึก หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อทดริงค์ (POG Drink) จำนวน 1 แห่ง

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	Factor F	ต้นทุนรวม	หมายเหตุ
2	งานก่อสร้าง				
2.1	โรงเรือนสำหรับติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มแบบสำเร็จรูป และติดตั้งอุปกรณ์การกรองน้ำ	122,775.61	1.3091	160,725.55	
	- โรงเรือนสำเร็จรูป วัสดุโครงสร้างเหล็ก วัสดุผนังเมทัลชีท				
	- ภายในบรรจุและติดตั้ง ระบบกรองน้ำเบื้องต้น เครื่องผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์ส				
	ออสโมซิส และระบบ จ่ายน้ำดื่ม				
2.2	งานฐานพื้นคอนกรีต	14,341.60	1.3091	18,774.58	
	- ฐานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) 3.2 x 5.0 x 0.2 เมตร				
	รวมเป็นเงิน			179,500.13	
	ขอเบิกเพียง			179,500.00	
		(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)			

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริงค์ (POG Drink)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางลึก หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริงค์ (POG Drink) จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางลึก

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าครุภัณฑ์รวมภาษี	หมายเหตุ
1	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริงค์ (POG Drink)	1,028,037.38	1.07	1,100,000.00	
	ในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 14000044				
	เครื่องผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริงค์ (POG Drink)				
	- เครื่องขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 1.10 x 1.90 x 1.40 เมตร				
	- ใช้งานร่วมกับ เมมเบรนชนิดเคลือบโพลีเอไมด์ ขนาด 8" x 40" จำนวน 2 ชิ้น				
	- กำลังการผลิตของเครื่องไม่ต่ำกว่า 1,500 ลิตรต่อชั่วโมง				
	- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์				
	- น้ำประปาที่ใช้กับเครื่องฯ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาของ				
	การประปาส่วนภูมิภาค				
	- ป้อนสูบน้ำเข้าเครื่องฯ กำลังไม่ต่ำกว่า 0.55 กิโลวัตต์				
	- ถังกรองเบื้องต้น (Pre-Treatment Tank) ภายในบรรจุไส้กรองอนุภาค				
	10 ไมครอน ป้องกันการเกิดตะกอนที่จะอุดตันบน				
	- อุปกรณ์วัดความเข้มข้นสารละลายของน้ำประปาก่อนเข้าเครื่องฯ				
	- อุปกรณ์วัดความเข้มข้นสารละลายของน้ำดื่มที่ผ่านกรองเมมเบรน				
	- อุปกรณ์วัดค่า pH ของน้ำประปาก่อนเข้าเครื่องฯ				
	- อุปกรณ์วัดค่า pH ของน้ำดื่มที่ผ่านกรองเมมเบรน				
	- อุปกรณ์วัดแรงดันภายในกระบอกบรรจุเมมเบรน มีระบบตัดการทำงาน				
	อัตโนมัติเมื่อแรงดันสูงเกินเนื่องจากการอุดตันของเมมเบรน				
	- หน้าจอบริการสัมผัสสำหรับตั้งค่าการทำงาน				
	- สวิตช์เปิด-ปิดระบบการทำงานอัตโนมัติ และปุ่มหยุดฉุกเฉิน				
	- ป้อนแรงดันสูงสำหรับจ่ายน้ำเข้าเมมเบรน กำลังการผลิตน้ำหลังออกจาก				
	เมมเบรนไม่ต่ำกว่า 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง				
	- ระบบนำน้ำทิ้งส่วนหนึ่งมากรองใหม่ เพื่อประหยัดน้ำ				
	- ระบบล้างผิวหน้าเมมเบรน เป็นระบบอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาการล้างได้				
	- ระบบล้างเมมเบรนด้วยสารเคมี พร้อมติดตั้งถังบรรจุสารเคมีที่ใช้ล้างเมมเบรน				
	- ระบบควบคุมการผลิตน้ำเป็นระบบอัตโนมัติ				

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางลึก

แผ่นที่ 2/2

กำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อทดริงค์ (POG Drink)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางลึก หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อทดริงค์ (POG Drink) จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางลึก

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าครุภัณฑ์รวมภาษี	หมายเหตุ
1.2	งานบริการหลังการขายและรับประกัน				
	- คู่มือสำหรับปฏิบัติงาน 1 ฉบับ				
	- การอบรมการใช้งานสำหรับผู้ดูแล				
	- รับประกัน 1 ปี มีบริการเข้าตรวจสอบและดูแลระบบทุกๆ 6 เดือน				
	รวมเป็นเงิน			1,100,000.00	
		(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)			

หมายเหตุ

- ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดเตรียมจุดที่ติดตั้งระบบฯ ต้องอยู่ในพื้นที่ๆเหมาะสม ในบริเวณชุมชนเพื่อให้ประชาชนสะดวกในการใช้งาน
ใกล้จุดจ่ายน้ำประปา ท่อเมนประปาหมู่บ้านหรือถึงกักเก็บน้ำประปา ในรัศมีไม่เกิน 10 เมตร จากจุดติดตั้งระบบ
กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 3.2 x 5.0 เมตร
- ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดเตรียมระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220VAC พร้อมเบรกเกอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 40A ไปยังบริเวณที่ติดตั้งระบบฯ
ในรัศมีไม่เกิน 5 เมตร
- ตำแหน่งติดตั้งระบบฯ ควรอยู่ใกล้ท่อน้ำทิ้งหรือคูน้ำ ในรัศมีไม่เกิน 5 เมตร จากจุดติดตั้งระบบฯ เพื่อรองรับน้ำทิ้งจากระบบฯ
- ไม่รวมงานขยายเขตติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริงค์ (POG Drink)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางลึก หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริงค์ (POG Drink) จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางลึก

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริงค์ (POG Drink)	1,100,000.00	ราคารวม VAT แล้ว
	ในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 14000044		
	งานก่อสร้าง โรงเรือนสำเร็จรูปและพื้นคอนกรีต	179,500.00	ราคารวม Factor F แล้ว
	รวมค่างานทั้งโครงการ	1,279,500.00	
(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 352 /2567 ลงวันที่ 26 กันยายน 2567

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิโชค นาคดนตรี)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรีชา สมบัตินา)

นายกเทศมนตรี