

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางลึก

ประเภท งานอาคาร

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		เป็นเงิน/บาท	
1	งานอาคาร	149,993.53	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	149,993.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ	149,990.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 345/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชุมพล องอาจ)

นายกเทศมนตรี

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางลึก

ประเภท งานอาคาร

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานอาคาร	114,577.59	1.3091	149,993.53	
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			149,993.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ			149,990.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 345/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชุมพล องอาจ)

นายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ		หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานดินซุด	5.40	ลบ.ม.	-	-	320.00	1,728.00	1,728.00	
	1.2 งานคอนกรีต 1:3:5	0.20	ลบ.ม.	1,787.74	357.55	426.00	85.20	442.75	
	1.3 งานคอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc	4.11	ลบ.ม.	2,364.49	9,718.05	419.00	1,722.09	11,440.14	
	1.4 ทราดยาบ	2.54	ลบ.ม.	574.77	1,459.92	104.00	264.16	1,724.08	
	1.5 งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- DB 12 มม.	0.150	กก.	22.52	3.38	3.60	0.54	3.92	
	- RB 6 มม.	0.019	กก.	20.62	0.39	4.40	0.08	0.48	
	- RB 9 มม.	0.004	กก.	20.50	0.08	4.40	0.02	0.10	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	22.28	ตร.ม.	20.76	462.53	5.00	111.40	573.93	
	1.6 ลวดผูกเหล็ก	5.19	กก.	35.51	184.30	-	-	184.30	
	1.7 งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ 80 %	14.01	ลบ.ฟ.	400.00	5,604.00	-	-	5,604.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	17.52	ตร.ม.		-	139.00	2,435.28	2,435.28	
	- ตะปู	4.38	กก.	37.38	163.72	-	-	163.72	
	รวมยอดยกไป				17,953.92		6,346.77	24,300.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม)

แผ่นที่ 3/5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	รวมยอดยกมา				17,953.92		6,346.77	24,300.69	
	1.8 งานเหล็กโครงหลังคา								
	- จันทันเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	3.00	ท่อน	495.00	1,485.00	-	-	1,485.00	
	- อะเสเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	1.00	ท่อน	495.00	495.00	-	-	495.00	
	- แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	4.00	ท่อน	393.00	1,572.00		-	1,572.00	
	- ทาสีกันสนิม	17.64	ตร.ม.	57.00	1,005.48	35.00	617.40	1,622.88	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กโครงหลังคา	166.80	กก.	-	-	10.00	1,668.00	1,668.00	
	รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง				22,511.40		8,632.17	31,143.57	

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีทพียูโฟม หนา 0.30 มม. ยาว 4.20 ม.	25.20	ม.	313.09	7,889.87	-	-	7,889.87	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	12.60	ม.	200.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	- ค่าแรงติดตั้งหลังคาเมทัลชีท	17.64	ตร.ม.	-	-	70.00	1,234.80	1,234.80	
	- ไม้ตกแต่ง C -Channal 22.3 ซม. พร้อมสกรู	16.80	ม.	193.14	3,244.75	73.00	1,226.40	4,471.15	
	2.2 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	24.58	ตร.ม.	142.00	3,490.36	69.00	1,696.02	5,186.38	
	- เสာเอ็นและทับหลัง	12.00	ม.	118.00	1,416.00	62.00	744.00	2,160.00	
	- ฉาบปูนผนัง	49.16	ตร.ม.	79.00	3,883.64	95.00	4,670.20	8,553.84	
	- ผนังบล็อกช่องลม ลายสี่เหลี่ยม ขนาด 19 x 9 x 19 ซม.	4.57	ตร.ม.	699.00	3,194.43	69.00	315.33	3,509.76	
	2.3 งานพื้นผิว								
	- พื้นแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	9.00	ตร.ม.	414.00	3,726.00	222.00	1,998.00	5,724.00	
	- พื้นขัดมัน	7.79	ตร.ม.	126.00	981.54	87.00	677.73	1,659.27	
	2.4 งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 (ประตู UPVC ขนาด 80x200 ซม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	ชุด	3,175.71	3,175.71	960.00	960.00	4,135.71	
	- น1 (หน้าต่างอลูมิเนียมดำบานเลื่อนกระจกใสเขียว ขนาด 1.10x1.15 ม.)	3.00	ชุด	4,550.00	13,650.00	500.00	1,500.00	15,150.00	
	รวมยอดยกไป				47,172.30		15,022.48	62,194.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม)

แผ่นที่ 5/5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม		
	รวมยอดยกมา				47,172.30		15,022.48	62,194.78	
	2.5 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	9.00	ตร.ม.	250.00	2,250.00	75.00	675.00	2,925.00	
	โครงคร่าวอลูมิเนียม								
	- ฝ้าเพดานส്മาร์บอร์ดระบายอากาศ	10.08	ตร.ม.	295.00	2,973.60	75.00	756.00	3,729.60	
	โครงคร่าวอลูมิเนียม								
	2.6 งานทาสี				-		-	-	
	- ทาสีอะคริลิก	49.16	ตร.ม.	58.00	2,851.28	34.00	1,671.44	4,522.72	
	2.7 งานไฟฟ้า								
	- โคมฝังฝ้า LED PANEL LIGHT 42 วัตต์ 30x120 ซม. DAYLIGHT	1.00	ชุด	1,205.61	1,205.61	115.00	115.00	1,320.61	
	- โคมถ้วยหน้าพลาสติก 1x36W (120cm.)	1.00	ชุด	453.28	453.28	115.00	115.00	568.28	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบมีกราวด์	3.00	ชุด	139.26	417.78	90.00	270.00	687.78	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	2.00	ชุด	73.84	147.68	80.00	160.00	307.68	
	- งานเดินสายไฟฟ้า , อุปกรณ์ไฟฟ้าเบ็ดเตล็ด	1.00	lot	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง	1.00	ชุด	2,177.57	2,177.57	-	-	2,177.57	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				64,649.10		18,784.92	83,434.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม)

แผ่นที่ 1/5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง				22,511.40		8,632.17	31,143.57	
2	งานสถาปัตยกรรม				64,649.10		18,784.92	83,434.02	
	รวมค่างานต้นทุน				87,160.50		27,417.09	114,577.59	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 345/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง