

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองเหมืองนาพลาฟ ฝั่งซ้าย ม.๕

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๙,๗๓๑.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๖,๓๑๑.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง :

๖.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายนพดล คชวิทย์	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายสรเชษฐ์ ยางทอง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองเหมืองนาฟาง ฝั่งซ้าย ม.5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง	496,311.02	- Factor F ประเภทงานทาง 1.3848
	เงื่อนไข		- พื้นที่ฝนชุก 1 (จ.ชุมพร)
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %		- ราคาน้ำมันดีเซล 30.00-30.99 บาท/ลิตร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %		ที่ อ.เมืองชุมพร
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %		
	ภาษี..... 7.00 %		
สรุป	รวมเป็นเงิน	496,311.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ	496,311.00	
สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน			

พื้นที่ดำเนินการ 440.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 1,127.97 บาท

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรีชา สมบัตินา)

นายกเทศมนตรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่1/1

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองเหมืองนาพลาฟ ผังซ้าย ม.5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานลูกรังเสริมรองพื้นทางบดอัดแน่น	355.00	ลบ.ม.	205.09	72,806.95	1.3848	284.01	100,823.06	
2	งานเกรดบดอัดแน่นพื้นทางเดิม	550.00	ตร.ม.	15.00	8,250.00	1.3848	20.77	11,424.60	
3	งานทรายรองพื้นทาง	22.00	ลบ.ม.	804.68	17,702.96	1.3848	1,114.32	24,515.06	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม.	66.00	ลบ.ม.	2,457.94	162,224.04	1.3848	3,403.76	224,647.85	
5	งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH	440.00	ตร.ม.	51.00	22,440.00	1.3848	70.62	31,074.91	
	6 มม.@ 0.30x0.30 ม.#								
6	งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	110.00	ม.	21.94	2,413.40	1.3848	30.38	3,342.08	
7	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	32.00	ม.	151.67	4,853.44	1.3848	210.03	6,721.04	
8	งานรอยต่อ EXPANSTION JOINT	8.00	ม.	235.05	1,880.40	1.3848	325.50	2,603.98	
9	งานปูผิวคอนกรีต	440.00	ตร.ม.	12.60	5,544.00	1.3848	17.45	7,677.33	
10	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	440.00	ตร.ม.	9.54	4,197.60	1.3848	13.21	5,812.84	
	งานหินคลุกไหลทาง 2 ข้างทาง	40.00	ลบ.ม.	521.15	20,846.00	1.3848	721.69	28,867.54	
	ตามสภาพพื้นที่								
12	งานวางท่อ คสล. ศก. 1.20x1.00 ม.	9.00	ท่อน	3,681.79	33,136.11	1.3822	5,088.97	45,800.73	
13	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน				359,294.90			496,311.02	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

359,294.90

 บาท (1)
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

 บาท (2) ไม่มีค่าก่อสร้าง
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รายละเอียดตามแบบคำนวณที่แนบ) =

-

 บาท (3) ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษฯ
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3848

 (4)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

 (5)
- ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

1.000

 (6) = 1+(3)/(1)x(4)+(2)x(5)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =

-

 (7) = (4)x(6)
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =

-

 (8) = (5)x(6)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 424 /2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา