

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองกิ้ว ม.๑๐

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สันทางน้ำล้นผ่าน สูง ๒.๕๐ ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๐๕,๑๘๗.- บาท (เจ็ดแสนห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สันทางน้ำล้นผ่าน สูง ๒.๕๐ ม.

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๐๑,๔๘๘.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง :

๖.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายนพดล คชวิทย์	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายสรเชษฐ งามทอง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานชลประทาน

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองก๊ว ม.10

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สันทางน้ำล้นผ่าน สูง 2.50 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สนง.เทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	514,010.16	1.3589	698,488.41	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ ฯ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			701,488.41	
	เงินย่ำล่วงหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			701,488.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ			701,488.00	
	(ตัวอักษร)				(เจ็ดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 424 /2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรีชา สมบัตินา)

นายกเทศมนตรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่1/2

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองก๊ว ม.10

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สันทางน้ำล้นผ่าน สูง 2.50 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินถมก้นน้ำและขุดคั่น	190.00	ลบ.ม.	85.99	16,338.10	-	-	16,338.10	
2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,500.00	ลบ.ม.	-	-	0.72	2,520.00	2,520.00	
3	งานขุดเปิดหน้าดินสำหรับก่อสร้างทางลาด ขึ้น-ลง	80.00	ลบ.ม.	-	-	19.06	1,524.80	1,524.80	
4	งานลูกรังบดอัดแน่น (คันถนนน้ำล้น)	670.00	ลบ.ม.	205.09	137,410.30	-	-	137,410.30	
5	คอนกรีตผสมเสร็จ (ST.240 ksc)	78.68	ลบ.ม.	2,364.49	186,038.07	327.00	25,728.36	211,766.43	
6	งานหินทิ้ง (หินใหญ่คละ 15-30 ซม.)	26.25	ลบ.ม.	383.88	10,076.85	-	-	10,076.85	
7	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	267.36	กก.	29.30	7,833.65	4.40	1,176.38	9,010.03	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	1,241.38	กก.	29.77	36,955.88	3.60	4,468.97	41,424.85	
	- เหล็กตะแกรง Wired Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	5.00	200.00	2,000.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	45.62	กก.	35.51	1,619.97	-	-	1,619.97	
8	ทรายหยาบ	20.75	ลบ.ม.	574.77	11,926.48	112.00	2,324.00	14,250.48	
9	งานไม้แบบ	68.67	ตร.ม.	400.00	27,468.00	139.00	9,545.13	37,013.13	
10	ค่าตัดคอนกรีตและหยอดยาง	61.00	ม.	-	-	24.02	1,465.22	1,465.22	
12	หลักนำทาง (ติดตั้งพร้อมทาสี)	15.00	ต้น	400.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวมยอดยกไป				443,467.30		48,952.86	492,420.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2/2

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองก้ว ม.10

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สันทางน้ำล้นผ่าน สูง 2.50 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				443,467.30		48,952.86	492,420.16	
13	งานติดตั้งป้าย								
	- ป้ายเตือนทางลัดระดับ	2.00	ป้าย	3,890.00	7,780.00	-	-	7,780.00	
	- ป้ายเตือนห้ามรถผ่านเมื่อน้ำท่วมสูง	2.00	ป้าย	4,350.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
14	แผ่นพลาสติกกรองรอยต่อคอนกรีต กว้าง 1.20 ม.หนา 0.07 ม.	61.00	ม.	10.00	610.00	-	-	610.00	
15	ท่อ pvc ,วัสดุยาแนวรอยต่อ ฯลฯ	1.00	เหมา	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมค่างานต้นทุน				465,057.30		48,952.86	514,010.16	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 424 /2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรวิทย์ คชวิทย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนพดล คชวิทย์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา