

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ ม.๑๑

ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๙,๕๕๑.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๙,๕๕๑.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง :

๖.๑ แบบ พร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ พร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายณพดล คชวิทย์	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายสิทธิโชค นาคดนตรี	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ ม.11

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบางลึก อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบางลึกกำหนด

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง	499,551.59	- Factor F ประเภทงานทาง 1.3848
	เงื่อนไข		- พื้นที่ผืนซุก 1 (จ.ชุมพร)
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %		- ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาท/ลิตร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %		ที่ อ.เมืองชุมพร
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %		
	ภาษี..... 7.00 %		
สรุป	รวมเป็นเงิน	499,551.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ	499,551.00	
สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน			

พื้นที่ดำเนินการ 620.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 805.72 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางลึกที่ 160 /2568 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2568

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิโชค นาคดนตรี)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชุมพล องอาจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ ม.11
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบางลึก อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางลึก
 แบบเลขที่ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. ตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบางลึกกำหนด
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมเป็นเงิน
1	งานดิน							
	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	775.00	15.25	11,818.75	1.3848	16,366.60	16,366.60
	1.2 งานวางท่อ คสล. ศก. 0.60x1.00 ม.	ท่อน	6.00	1,139.81	6,838.86	1.3848	9,470.45	9,470.45
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.00	611.92	18,969.52	1.3848	26,268.99	26,268.99
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม.	ตร.ม.	93.00	2,551.40	237,280.20	1.3848	328,585.62	328,585.62
	3.2 งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH 6 มม.@ 0.30x0.30 ม.#	ตร.ม.	620.00	57.50	35,650.00	1.3848	49,368.12	49,368.12
	3.3 งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	155.00	21.94	3,400.70	1.3848	4,709.28	4,709.28
	3.4 งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	ม.	40.00	137.93	5,517.20	1.3848	7,640.21	7,640.21
	3.5 งานรอยต่อ EXPANSTION JOINT	ม.	16.00	216.36	3,461.76	1.3848	4,793.84	4,793.84
	3.6 งานปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	620.00	12.69	7,867.80	1.3848	10,895.32	10,895.32
	3.7 งานบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	620.00	9.81	6,082.20	1.3848	8,422.63	8,422.63
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง ตามสภาพพื้นที่	ลบ.ม.	35.00	475.17	16,630.95	1.3848	23,030.53	23,030.53
	4.2 ค่าย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ	ต้น	1.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
					363,517.94		TOTAL	499,551.59

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	363,517.94
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	=	1.3848
ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง	=	499,551.59
สรุปคิดเป็นราคา	=	499,551.00

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางลึกที่ 160 /2568 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทด.บางลึก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนพล คชวิทย์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิโชค นาคดนตรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน