

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (สำนักปลัด)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๒๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ก่อสร้างศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (สำนักปลัด)

ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๓.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐.๘๙ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๑๙,๘๐๗.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง :

๖.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายนพดล คชวิทย์	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายสรเชษฐ์ ยางทอง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางลึก

ประเภท งานอาคาร

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (สำนักปลัด)

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		เป็นเงิน/บาท	
1	งานอาคาร	719,807.73	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	719,807.73	
	คิดเป็นเงินประมาณ	719,807.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 52 /2568 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
 (นายสรเชษฐ์ ยางทอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรม
 (นายวรวิทย์ คชวิทย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
 (นายวรวิทย์ คชวิทย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายพนตล คชวิทย์)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายประจวบ มิตรวงษา)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสรเชษฐ์ ยางทอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายปรีชา สมบัตินา)
 นายกเทศมนตรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางลึก

ประเภท งานอาคาร

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (สำนักปลัด)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 3.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.89 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานอาคาร	547,557.65	1.3091	716,807.73	
2	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ชุด	3,000.00	-	3,000.00	
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			719,807.73	
	คิดเป็นเงินประมาณ			719,807.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 52 /2568 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนตล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรีชา สมบัตินา)

นายกเทศมนตรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/6

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (สำนักปลัด)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 3.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.89 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง				127,727.32		34,747.05	162,474.37	
2	งานสถาปัตยกรรม				348,948.72		36,134.57	385,083.29	
	รวมค่างานต้นทุน				476,676.03		70,881.62	547,557.65	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 52 /2568 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรวิทย์ คชวิทย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณพดล คชวิทย์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2/6

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (สำนักปลัด)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 3.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.89 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ		หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 เสาค้ำ คอร. ขนาด 0.18x0.18x7.00 ม.	6.00	ตัน	2,950.00	17,700.00	1,675.00	10,050.00	27,750.00	
	1.2 ค่าทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	1.00	จุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	1.3 งานคอนกรีต 1:3:5	0.10	ลบ.ม.	1,787.74	178.77	426.00	42.60	221.37	
	1.4 งานคอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc	10.00	ลบ.ม.	2,364.49	23,644.90	419.00	4,190.00	27,834.90	
	1.5 ทรายหยาบรองพื้น	0.21	ลบ.ม.	574.77	120.70	104.00	21.84	142.54	
	1.6 งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- DB 12 มม.	449.68	กก.	22.52	10,126.79	3.60	1,618.85	11,745.64	
	- DB 16 มม.	85.32	กก.	21.83	1,862.54	3.60	307.15	2,169.69	
	- RB 6 มม.	108.15	กก.	20.62	2,230.05	4.40	475.86	2,705.91	
	- RB 9 มม.	218.05	กก.	20.50	4,470.03	4.40	959.42	5,429.45	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	19.39	ตร.ม.	24.90	482.81	5.00	96.95	579.76	
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	25.83	กก.	35.51	917.22	-	-	917.22	
	1.8 แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35x0.05 ม.	19.39	ตร.ม.	380.00	7,368.20	25.00	484.75	7,852.95	
	รวมยอดยกไป				84,102.02		18,247.42	102,349.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 3/6

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (สำนักปลัด)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 3.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.89 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	รวมยอดยกมา				84,102.02		18,247.42	102,349.44	
	1.9 งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้แบบ	71.93	ลบ.ฟ.	400.00	28,772.00	-	-	28,772.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	89.92	ตร.ม.		-	139.00	12,498.88	12,498.88	
	- ไม้ค้ำยัน	43.00	ต้น	70.00	3,010.00	-	-	3,010.00	
	- ตะปู	22.48	กก.	37.38	840.30	-	-	840.30	
	1.10 งานเหล็กโครงหลังคา								
	- จันทันเหล็กกล่อง ขนาด 50x100x2.3 มม.	2.00	ท่อน	729.00	1,458.00	-	-	1,458.00	
	- ออกไก่เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม.	2.00	ท่อน	1,043.00	2,086.00	-	-	2,086.00	
	- แปะเหล็กกล่อง ขนาด 25x50x2.3 มม.	4.00	ท่อน	455.00	1,820.00		-	1,820.00	
	- ตั้งเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม.	2.00	ท่อน	1,043.00	2,086.00		-	2,086.00	
	- ทาสีกันสนิม	20.25	ตร.ม.	52.00	1,053.00	35.00	708.75	1,761.75	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กโครงหลังคา	329.20	กก.	-	-	10.00	3,292.00	3,292.00	
	- แผ่นเพทหัวเสา ขนาด 300x150x4 มม. พร้อม J-BOLT 12 มม.	5.00	ชุด	500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง				127,727.32		34,747.05	162,474.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 4/6

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (สำนักปลัด)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 3.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.89 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีทสี ลอนสเปน หนา 0.35 มม.	20.25	ตร.ม.	228.00	4,617.00	70.00	1,417.50	6,034.50	
	- ครอบสันจั่วเมทัลชีท	6.60	ม.	141.00	930.60	50.00	330.00	1,260.60	
	- รางน้ำตะเข้ ขนาด 40 ซม.	13.60	ม.	107.50	1,462.00	25.00	340.00	1,802.00	
	- เชิงชายไม้เทียม 2 IN 1	18.00	ม.	132.66	2,387.88	50.00	900.00	3,287.88	
	- เชิงชายนํ้าย้อยเฌอรา	18.00	ม.	230.00	4,140.00	73.00	1,314.00	5,454.00	
	- เสากระโดง 3"x3"	4.00	อัน	639.00	2,556.00	-	-	2,556.00	
	2.2 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	10.23	ตร.ม.	146.00	1,493.58	91.00	930.93	2,424.51	
	- ผนังกระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass) หนา 12 มม.	22.18	ตร.ม.	2,250.00	49,905.00	215.00	4,768.70	54,673.70	
	- ชุดโครงอลูมิเนียมสำหรับติดตั้งกระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass)	22.18	ตร.ม.	1,000.00	22,180.00	250.00	5,545.00	27,725.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.								
	- ผนังบุหินแกรนิตดำภายในประเทศ	8.54	ตร.ม.	2,505.00	21,392.70	350.00	2,989.00	24,381.70	
	- เสาเอ็นและทับหลัง	6.60	ม.	200.00	1,320.00	62.00	409.20	1,729.20	
	- ฉาบปูนผนัง	10.23	ตร.ม.	78.00	797.94	95.00	971.85	1,769.79	
	- บัวสำเร็จรูป	21.80	ม.	512.50	11,172.50	40.00	872.00	12,044.50	
	รวมยอดยกไป				124,355.20		20,788.18	145,143.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 5/6

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (สำนักปลัด)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 3.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.89 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	รวมยอดยกมา				124,355.20		20,788.18	145,143.38	
	2.3 งานพื้นผิว								
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	10.89	ตร.ม.	594.00	6,468.66	158.00	1,720.62	8,189.28	
	- พื้นทำผิวหินล้าง	19.32	ตร.ม.	325.00	6,279.00	199.00	3,844.68	10,123.68	
	2.4 งานประติมากรรม				-		-	-	
	- ประติมากรรมรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (Tempered Glass) หนา 12 มม.	1.00	ชุด	42,500.00	42,500.00	928.00	928.00	43,428.00	
	ขนาด 180x240 ซม.								
	2.5 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	10.89	ตร.ม.	315.00	3,430.35	75.00	816.75	4,247.10	
	โครงคร่าวอลูมิเนียม								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	10.80	ตร.ม.	360.00	3,888.00	75.00	810.00	4,698.00	
	โครงคร่าวอลูมิเนียม								
	2.6 งานบันไดและราวกันตก				-		-	-	
	- พื้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอนทำผิวหินล้าง	5.28	ตร.ม.	325.00	1,716.00	199.00	1,050.72	2,766.72	
	- ราวกันตกอลูมิเนียม	15.40	ม.	4,000.00	61,600.00	-	-	61,600.00	วัสดุ+แรง
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	16.50	ม.	249.29	4,113.29	42.00	693.00	4,806.29	
	รวมยอดยกไป				254,350.50		30,651.95	285,002.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ๑
แผ่นที่

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (สำนักปลัด)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 3.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.89 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	รวมยอดยกมา				254,350.50		30,651.95	285,002.45	
	2.7 งานทาสี				-		-	-	
	- ทาสีอะคริลิก	54.93	ตร.ม.	58.00	3,185.94	34.00	1,867.62	5,053.56	
	2.8 งานไฟฟ้า								
	- โคมดาวไลท์ฝังฝ้า 4 นิ้ว	4.00	ชุด	200.00	800.00	115.00	460.00	1,260.00	
	- โคมไฟเพดาน LED 12 วัตต์ DAYLIGHT 8 นิ้ว	1.00	ชุด	259.00	259.00	115.00	115.00	374.00	
	- ไฟกิ่งนอก	4.00	ชุด	1,035.00	4,140.00	165.00	660.00	4,800.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบมีกราวด์	2.00	ชุด	195.00	390.00	90.00	180.00	570.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	5.00	ชุด	120.00	600.00	80.00	400.00	1,000.00	
	- เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร	7.00	จุด	450.00	3,150.00	200.00	1,400.00	4,550.00	
	- อุปกรณ์ไฟฟ้าเบ็ดเตล็ด	1.00	lot	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติตู้ควบคุม BREAKER 4 ช่อง	1.00	ชุด	2,819.00	2,819.00	-	-	2,819.00	
	- พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว	1.00	ตัว	559.00	559.00	400.00	400.00	959.00	
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานหินเกล็ดเกลี่ยเรียบปรับพื้นที่	67.00	ลบ.ม.	720.00	48,240.00	-	-	48,240.00	
	- ท่อ คสล. Ø 1.00x1.00 ม. (ทางเชื่อม)	8.00	ท่อน	2,775.66	22,205.28	-	-	22,205.28	รวม
	- ป้ายอะคริลิกตราสัญลักษณ์กรมหลวงชุมพร หน้า 3 มม.	1.00	ชุด	3,750.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				348,948.72		36,134.57	385,083.29	