

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สนง.เทศบาลตำบลบางลึก /

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท /

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๙,๙๘๘.- บาท /

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ.)

๕.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธวัชชัย หอมละออ ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวรวิทย์ คชวิทย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ

๖.๓ นายสิทธิโชค นาคดนตรี นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ

[illegible]

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่								
	- ดินลูกรังถมปรับพื้นที่เกลี่ยแต่ง	524.00	ลบ.ม.	138.00	72,312.00	-	-	72,312.00	
	รวมข้อ 1 งานปรับพื้นที่				72,312.00		-	72,312.00	

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานเทพื้น คสล.รอบอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 51.00 ตร.ม.								
	- ดินลูกรังถมปรับระดับ	26.52	ตร.ม.	138.00	3,659.76	99.00	2,625.48	6,285.24	
	- ทราดยาบรอนพื้น	5.10	ลบ.ม.	560.75	2,859.83	99.00	504.90	3,364.73	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	5.10	ลบ.ม.	1,985.99	10,128.55	391.00	1,994.10	12,122.65	
	- ไม้แบบ	4.66	ตร.ม.	400.00	1,864.00	133.00	619.78	2,483.78	
	- ตะปู	1.16	กก.	37.38	43.36	-	-	43.36	
	- เหล็ก WIRE MESH ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม..	51.00	กก.	34.00	1,734.00	5.00	255.00	1,989.00	
	- พื้นขัดมันเรียบ	51.00	ตร.ม.	119.00	6,069.00	40.00	2,040.00	8,109.00	
	รวมข้อ 3 งานเทพื้น คสล.รอบอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 51.00 ตร.ม.				26,358.49		8,039.26	34,397.75	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานเทพื้น คสล.เชื่อมระหว่างอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14 ตร.ม.								
	- ดินลูกรังถมปรับระดับ	7.28	ตร.ม.	138.00	1,004.64	99.00	720.72	1,725.36	
	- ทราดยาบรองพื้น	1.40	ลบ.ม.	560.75	785.05	99.00	138.60	923.65	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	1.40	ลบ.ม.	1,985.99	2,780.39	391.00	547.40	3,327.79	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.10	ตร.ม.	400.00	440.00	-	-	440.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1.10	ตร.ม.	-	-	133.00	146.30	146.30	
	- ตะปู	0.27	กก.	37.38	10.09	-	-	10.09	
	- เหล็ก WIRE MESH ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม..	14.00	กก.	34.00	476.00	5.00	70.00	546.00	
	- พื้นขัดมันเรียบ	14.00	ตร.ม.	119.00	1,666.00	40.00	560.00	2,226.00	
	รวมข้อ 4 งานเทพื้น คสล.เชื่อมระหว่างอาคาร				7,162.17		2,183.02	9,345.19	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
6	งานบล็อกรูพื้นหกเหลี่ยม 6 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม.								
	- ทรายหยาบรองพื้น	14.40	ลบ.ม.	560.75	8,074.80	99.00	1,425.60	9,500.40	
	- งานบล็อกรูพื้นหกเหลี่ยม 6 ซม.	144.00	ตร.ม.	770.40	110,937.60	50.00	7,200.00	118,137.60	
	- ขอบคันหิน ขนาด 15x30x100 ซม.	54.00	เมตร	142.31	7,684.74	45.00	2,430.00	10,114.74	
	รวมข้อ 6 งานบล็อกรูพื้นหกเหลี่ยม 6 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม.				126,697.14		11,055.60	137,752.74	

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	งานเสาธง สูง 6.00 ม. จำนวน 1 ต้น พร้อมฐาน								
	7.1 งานฐานเสาธง								
	- ขุดดิน	0.76	ลบ.ม.	-	-	148.00	112.48	112.48	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.03	ลบ.ม.	1,650.00	49.50	398.00	11.94	61.44	
	- หยาบหยาบ	0.03	ลบ.ม.	560.75	16.82	99.00	2.97	19.79	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	0.80	ลบ.ม.	1,985.99	1,588.79	391.00	312.80	1,901.59	
	- แบบหล่อคอนกรีต	2.22	ตร.ม.	400.00	888.00	-	-	888.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2.22	ตร.ม.	-	-	133.00	295.26	295.26	
	- ตะปู	0.55	กก.	37.38	20.56	-	-	20.56	
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	5.82	กก.	20.83	121.23	4.10	23.86	145.09	
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	8.74	กก.	20.04	175.15	4.10	35.83	210.98	
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	28.64	กก.	19.52	559.05	3.30	94.51	653.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.2	กก.	42.06	50.472	-	-	50.47	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	3.50	ตร.ม.	103.00	360.50	80.00	280.00	640.50	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	3.50	ตร.ม.	79.00	276.50	82.00	287.00	563.50	
	- บัวปูนปั้น	2.00	ตัน	200.00	400.00	-	-	400.00	
	- พื้นผิวหินล้าง	3.36	ตร.ม.	242.00	813.12	99.00	332.64	1,145.76	

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7.2 งานเสาธง									
- ห่อเหล็กก่อสร้างขนาด 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร		1.00	ท่อน	960.12		-	-	960.12	
- ห่อเหล็กก่อสร้างขนาด 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร		1.00	ท่อน	1,539.30		-	-	1,539.30	
- หัวเสาธง		13.00	ชุด	120.00		-	-	1,560.00	
- ชุดรอก พร้อมสายเชือก		1.00	ชุด	500.00		-	-	500.00	
- สีนธงชาติ ขนาด 100X150 ซม.		1.00	ผืน	200.00		-	-	200.00	
- นอตอื่น ๆ		1.00	L/S	500.00		-	-	500.00	
- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งเสาธง+อุปกรณ์ครบชุด		1.00	L/S	-		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
รวมข้อ 7 งานเสาธง สูง 6.00 ม.จำนวน 1 ต้น พร้อมฐาน					10,579.12		3,789.30	14,368.42	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 33 /2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัชชัย หอมละออ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรวิทย์ ศษวิทย์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิโชค นาคดนตรี)
นายช่างไฟฟ้า

สรุปผลการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สนง.เทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	380,135.38	1.3074	496,988.990	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
				499,988.99	
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			499,988.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,988.00	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 33 /2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

.....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์),
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....ตรวจสอบ

(นายธวัชชัย หอมละออ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นางดารินทร์ รียาพันธุ์)
ปลัดเทศบาล

.....อนุมัติ

(นายวีรวัฒน์ จันทักษ์)
นายกเทศมนตรี

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย หอมละออ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิโชค นาคดนตรี)
นายช่างไฟฟ้า