

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยปรีชาชน หมู่ที่ ๑๑ ระยะทาง ๒๘๘ เมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางลึก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๕๔,๕๕๓.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : วางท่อขยายเขตประปาภูมิภาคพร้อมอุปกรณ์ ระยะทางรวม ๒๘๘ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๕๔,๕๓๖.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๖.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายนพดล คชวิทย์	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายสรเชษฐียางทอง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานทาง

กำหนดราคากลาง โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ขอยปรึกษา หมู่ที่ 11 ระยะทาง 288 เมตร

ปริมาณงาน ขยายเขตประปาภูมิภาค ระยะทาง 288 เมตร

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สนง.เทศบาลตำบลบางลึก , สนง. การประปาภูมิภาคสาขาชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
1.1	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	183,807.08	1.3848	254,536.04	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ภาษี.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			254,536.04	
	ขอเบิกเพียง			254,536.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 87 /2569 ลงวันที่ 8 เมษายน 2569

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชุมพล งามอาจ)

นายกเทศมนตรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยปรีชาชน หมู่ที่ 11 ระยะทาง 288 เมตร

แผ่นที่ 1/1

ปร.4

ปริมาณงาน ขยายเขตประปาภูมิภาค ระยะทาง 288 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร หน่วยงานออกแบบและรายการ สนง.เทศบาลตำบลบางลึก , สนง. การประปาภูมิภาคสาขาชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ค่าท่อและอุปกรณ์								
1.1	ท่อและอุปกรณ์ A1								
1.1.1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 8	288.00	ม.	162.00	46,656.00	100.00	28,800.00	75,456.00	
1.1.2	ท่อ SP (ใต้ดิน) Ø 100 มม.	3.00	ม.	796.00	2,388.00	79.00	237.00	2,625.00	
1.1.3	ท่อ SP (บนดิน) Ø 100 มม.	6.00	ม.	966.00	5,796.00	79.00	474.00	6,270.00	
1.1.4	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 100 มม.	6.00	ตัว	1,136.00	6,816.00	-	-	6,816.00	
1.1.5	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	1.00	ตัว	7,100.00	7,100.00	480.00	480.00	7,580.00	
1.1.6	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน Ø 100x100x100 มม.	3.00	ตัว	2,930.00	8,790.00	280.00	840.00	9,630.00	
1.1.7	โค้ง 45 เหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	4.00	ตัว	2,120.00	8,480.00	280.00	1,120.00	9,600.00	
1.1.8	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. รวมนอตประเก็นยาง	6.00	ชุด	580.00	3,480.00	-	-	3,480.00	
1.1.9	นอตรัดและประเก็นยาง Ø 100 มม.	11.00	ชุด	260.00	2,860.00	-	-	2,860.00	
1.1.10	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กด้า Ø 100 มม.	2.00	ชุด	10,214.00	20,428.00	1,200.00	2,400.00	22,828.00	
1.1.11	หลัก คสล.แสดงแนวท่อ	2.00	ต้น	240.00	480.00	50.00	100.00	580.00	
1.1.12	ค่าขอมคอนกรีต	3.00	ตร.ม.	470.00	1,410.00	50.00	150.00	1,560.00	
1.1.13	COMBINATION AIR VALVE Ø 2"	1.00	ตัว	16,100.00	16,100.00	240.00	240.00	16,340.00	
1.1.14	ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	1.00	ชุด	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
1.1.13	หน้างานดาบอด Ø 150 มม.	1.00	ตัว	648.00	648.00	-	-	648.00	
	รวมท่อและอุปกรณ์				146,232.00		34,841.00	181,073.00	
	ราคารวม ข้อ 1 (1.1)							181,073.00	
2	ค่าขนส่ง,ค่าน้ำทดสอบท่อ,ค่าครอรีนล้างท่อ								
2.1	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ (ชุมพร)	0.1200	เที่ยว	12,608.00	1,512.96	-	-	1,512.96	
2.2	ค่าทดสอบ - ล้างท่อ Ø 150 มม./ ม.	288.00	ม.	-	-	4.100	1,180.80	1,180.80	
2.3	ค่าครอรีน Ø 150 มม./ ม.	288.00	ม.	-	-	0.140	40.32	40.32	
	ราคารวม ข้อ 2 (2.1+2.2+2.3)							2,734.08	
3	รวมเงินข้อ 1+ ข้อ 2							183,807.08	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 87 /2569 ลงวันที่ 8 เมษายน 2569

.....ประธานกรรมการ ฯ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายณพตล คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....กรรมการ

(นายสรเชษฐ์ ยางทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา